

No	項目	規格・摘要	数量	単位	単価	金額
	給水設備工事					
	配管材料費					
	耐衝撃性硬質塩ビ管	HIVP20	24	m	177	4,248
	耐衝撃性硬質塩ビ管	HIVP13	12	m	99	1,188
	架橋ポリエチレン管	13A 保温厚3mm	24	m	258	6,192
	配管用継手材料費		1	式		18,500
	管支持金物		1	式		1,872
	屋内配管工事費					
	耐衝撃性硬質塩ビ管(屋内)	HIVP 20	1	m		1,330
	架橋ポリエチレン管	13A	24	m	800	19,200
	屋外配管工事費					
	耐衝撃性硬質塩ビ管(屋外)	HIVP 20	23	m	800	18,400
	根切り埋戻し費		1	式		28,000
	消耗品雑材料費		1	式		2,070
	[小計]					101,000
	給湯設備工事					
	配管材料費					
	架橋ポリエチレン管	13A	19	m	800	15,200
	配管用継手材料費		1	式		9,800
	管支持金物		1	式		1,200
	配管工事費					
	架橋ポリエチレン管	13A	19	m	800	15,200
	消耗品雑材料費		1	式		1,600
	[小計]					43,000
	排水設備工事					
	配管材料費					
	硬質塩ビ管	VU100	44	m	546	24,024
	硬質塩ビ管	VU75	20	m	364	7,280
	硬質塩ビ管	VU50	15	m	186	2,790
	配管用継手材料費		1	式		24,000
	管支持金物		1	式		7,500
	小口径汚水柵	100-150	3	組	3,580	10,740
	トラップ柵	300	2	組	3,180	6,360
	雨水柵	300	4	組	2,572	10,288
	屋内配管工事費					
	硬質塩ビ管(屋内)	VU75	2	m	3,990	7,980
	硬質塩ビ管(屋内)	VU50	13	m	2,660	34,580
	屋外配管工事費					
	硬質塩ビ管(屋外)	VU100	44	m	3,230	142,120

No	項目	規格・摘要	数量	単位	単価	金額
	硬質塩ビ管(屋外)	VU75	18	m	2,470	44,460
	硬質塩ビ管(屋外)	VU50	2	m	1,710	3,420
	小口径汚水柵取付費	100-150	3	ヶ所	6,000	18,000
	トラップ柵取付費	300	2	ヶ所	6,000	12,000
	雨水柵取付費	300	4	ヶ所	6,000	24,000
	消耗品雑材料費		1	式		15,458
	[小計]					395,000
	衛生器具設備工事					
	ガーデンパン及び水栓柱	W=450, 900L	1	組		11,330
	ガーデンパン及び水栓柱取付費		1	組		6,000
	散水栓	散水栓BOX, T27NH13	1	組		3,580
	散水栓取付費	散水栓BOX, T27NH13	1	組		4,500
	洗濯機用水栓取付費		1	個		4,000
	洗濯機パン取付費		1	個		10,000
	洋風便器取付費		1	組		14,000
	紙巻器取付費		1	個		2,500
	洗面化粧台取付費		1	組		10,000
	ユニットバス接続費		1	台		8,000
	流し台接続費		1	組		5,000
	エコキュート取付費		1	台		25,000
	消耗品雑材料費		1	式		9,090
	[小計]					113,000
	給水管引込工事					
	配管材料費					
	VP用ボール式サドル分水栓	75X20	1	個		10,036
	伸縮可とう継手	20	4	個	4,080	16,320
	逆止弁付ボール止水栓	20	1	個		8,952
	メーターBOX	20	1	個		5,280
	ブロック		2	個	130	260
	SGP-VB	20	3	m	890	2,670
	HIVP	20	2	m	178	356
	配管工事費					
	分岐掘削工	75X20	1	ヶ所		29,500
	分水栓取付工	75X20	1	ヶ所		2,490
	管布設工(全面入替)	H=0.6 20	2	m	5,900	11,800
	布設工	SGP-VB 20	3	m	3,600	10,800
	ポリスリーブ取付工	75	1	ヶ所		390
	止水栓取付工(BOX据付を含む)	20	1	ヶ所		1,500
	擁壁穴明け費		2	ヶ所	3,000	6,000
	保温工事費		1	式		4,500
	埋設シート設置工		1	m		220
	舗装切断工		4	m	360	1,440
	舗装撤去工		1	式		4,000
	舗装処理費		1	式		1,500

