

実行予算書

		

No	1		① 見積金額	② 実行予算	利益率	①-② 粗利益
状 況		税 抜 金 額	858,145	765,094	11	93,051
見 積 日	2024/5/9	消 費 税	85,815	76,509		
顧 客 名	甲府建設株式会社	税 後 値 引				
見 積 先	甲府 二郎 様	税 込 金 額	943,960	841,603	11	102,357
工 事 名	サンプル設備工事	備 考				
工 事 場 所	甲府市丸の内3-28-9					
見積有効期限	お見積後30日					
納 入 期 日						
御 支 払 条 件	工事請負契約書の通り					
		メ モ	1回目			
担 当 者	昭和 一郎					

No	項 目	実行数量	単 位	実行単価	実行金額	備 考
	給水設備工事	1	式		87,000	
	給湯設備工事	1	式		36,000	
	排水設備工事	1	式		324,000	
	衛生器具設備工事	1	式		93,000	
	給水管引込工事	1	式		127,000	
	現場雑費	1	式		7,000	
	諸経費 上、下水道申請費を含む	1	式		66,000	
※	別途費用					
	水道利用加入金 136,500円					
	設計審査手数料・竣工検査手数料 8,700円					
	[値 引]					特別値引き
	[工 事 計]				740,000	
	[法定福利費]				25,094	

No	項 目	実行数量	単 位	実行単価	実行金額	備 考
	配管材料費					
	耐衝撃性硬質塩ビ管 HIVP20	22	m	161	3,542	
	耐衝撃性硬質塩ビ管 HIVP13	12	m	90	1,080	
	架橋ポリエチレン管 13A 保温厚3mm	24	m	232	5,568	
	配管用継手材料費	1	式		18,000	
	管支持金物	1	式		1,810	
	屋内配管工事費					
	耐衝撃性硬質塩ビ管(屋内) HIVP 20	1	m		1,064	
	架橋ポリエチレン管 13A	24	m	640	15,360	
	屋外配管工事費					
	耐衝撃性硬質塩ビ管(屋外) HIVP 20	21	m	640	13,440	
	根切り埋戻し費	1	式		26,000	
	消耗品雑材料費	1	式		1,136	

No	項 目	実行数量	単 位	実行単価	実行金額	備 考
	配管材料費					
	架橋ポリエチレン管 13A	19	m	640	12,160	
	配管用継手材料費	1	式		9,500	
	管支持金物	1	式		1,000	
	配管工事費					
	架橋ポリエチレン管 13A	19	m	640	12,160	
	消耗品雑材料費	1	式		1,180	
	[小 計]				36,000	

排水設備工事

ダンゴ建設株式会社

No	項 目	実行数量	単 位	実行単価	実行金額	備 考
	配管材料費					
	硬質塩ビ管 VU100	44	m	436	19,184	
	硬質塩ビ管 VU75	20	m	302	6,040	
	硬質塩ビ管 VU50	15	m	169	2,535	
	配管用継手材料費	1	式		22,000	
	管支持金物	1	式		7,000	
	小口径汚水枡 100-150	3	組	3,000	9,000	
	トラップ枡 300	2	組	2,800	5,600	
	雨水枡 300	4	組	2,300	9,200	
	屋内配管工事費					
	硬質塩ビ管(屋内) VU75	2	m	3,192	6,384	
	硬質塩ビ管(屋内) VU50	13	m	2,128	27,664	
	屋外配管工事費					

排水設備工事

ダンゴ建設株式会社

No	項 目	実行数量	単 位	実行単価	実行金額	備 考
	硬質塩ビ管(屋外) VU100	44	m	2,584	113,696	
	硬質塩ビ管(屋外) VU75	18	m	1,976	35,568	
	硬質塩ビ管(屋外) VU50	2	m	1,368	2,736	
	小口径汚水柵取付費 100-150	3	ヶ所	4,800	14,400	
	トラップ柵取付費 300	2	ヶ所	4,800	9,600	
	雨水柵取付費 300	4	ヶ所	4,800	19,200	
	消耗品雑材料費	1	式		14,193	
	[小 計]				324,000	

衛生器具設備工事

ダンゴ建設株式会社

No	項 目	実行数量	単 位	実行単価	実行金額	備 考
	ガーデンパン及び水栓柱 W=450, 900L	1	組		10,000	
	ガーデンパン及び水栓柱取付費	1	組		4,800	
	散水栓 散水栓BOX, T27NH13	1	組		2,925	
	散水栓取付費 散水栓BOX, T27NH13	1	組		4,000	
	洗濯機用水栓取付費	1	個		3,200	
	洗濯機パン取付費	1	個		8,000	
	洋風便器取付費	1	組		11,200	
	紙巻器取付費	1	個		2,000	
	洗面化粧台取付費	1	組		8,000	
	ユニットバス接続費	1	台		6,400	
	流し台接続費	1	組		4,000	
	エコキュート取付費	1	台		20,000	
	消耗品雑材料費	1	式		8,475	
	[小 計]				93,000	

給水管引込工事

ダンゴ建設株式会社

No	項 目	実行数量	単 位	実行単価	実行金額	備 考
	配管材料費					
	VP用ボール式ボール分水栓 75X20	1	個		8,492	
	伸縮可とう継手 20	4	個	3,600	14,400	
	逆止弁付ボール止水栓 20	1	個		7,833	
	メーターBOX 20	1	個		4,800	
	ブロック	2	個	100	200	
	SGP-VB 20	3	m	763	2,289	
	HIVP 20	2	m	156	312	
	配管工事費					
	分岐掘削工 75X20	1	ヶ所		29,500	
	分水栓取付工 75X20	1	ヶ所		2,490	
	管布設工（全面入替） H=0.6 20	2	m	5,900	11,800	
	布設工 SGP-VB 20	3	m	2,880	8,640	
	ポリスリーブ取付工 75	1	ヶ所		390	
	止水栓取付工(BOX据付を含む) 20	1	ヶ所		1,500	

給水管引込工事

ダンゴ建設株式会社

No	項 目	実行数量	単 位	実行単価	実行金額	備 考
	擁壁穴明け費	2	ヶ所	2,400	4,800	
	保温工事費	1	式		4,000	
	埋設シート設置工	1	m		220	
	舗装切断工	4	m	360	1,440	
	舗装撤去工	1	式		3,200	
	舗装処理費	1	式		1,200	
	交通整理員	1	人工		12,000	
	消耗品雑材料費	1	式		3,194	
	占用届	1	件		4,300	
	[小 計]				127,000	