


実行予算書

| | | |
|--|--|---|
| | | |
| | |  |

| No | 1 | | ① 見積金額 | ② 実行予算 | 利益率 | ①-② 粗利益 |
|-----------|--------------|---------|-----------|-----------|-----|------------|
| 状 況 | | 税 抜 金 額 | 858,145 | 765,094 | 11 | 93,051 |
| 見 積 日 | 2024/5/9 | 消 費 税 | 85,815 | 76,509 | | |
| 顧 客 名 | 甲府建設株式会社 | 税 後 値 引 | | | | |
| 見 積 先 | 甲府 二郎 様 | 税 込 金 額 | 943,960 | 841,603 | 11 | 102,357 |
| 工 事 名 | サンプル設備工事 | 備 考 | | | | |
| 工 事 場 所 | 甲府市丸の内3-28-9 | | | | | |
| 見積有効期限 | お見積後30日 | | | | | |
| 納 入 期 日 | | | | | | |
| 御 支 払 条 件 | 工事請負契約書の通り | | | | | |
| | | | | | | |
| | | メ モ | 1回目 | | | |
| 担 当 者 | 昭和 一郎 | | | | | |

| No | 項 目 | 実行数量 | 単 位 | 実行単価 | 実行金額 | 備 考 | 予定発注先 |
|----|---------------------------|------|-----|------|---------|-------|-----------------|
| | 給水設備工事 | 1 | 式 | | 87,000 | | 04 昭和設備 株式会社 |
| | 給湯設備工事 | 1 | 式 | | 36,000 | | 04 昭和設備 株式会社 |
| | 排水設備工事 | 1 | 式 | | 324,000 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 衛生器具設備工事 | 1 | 式 | | 93,000 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 給水管引込工事 | 1 | 式 | | 127,000 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 現場雑費 | 1 | 式 | | 7,000 | | |
| | 諸経費 上、下水道申請費を含む | 1 | 式 | | 66,000 | | |
| | | | | | | | |
| ※ | 別途費用 | | | | | | |
| | 水道利用加入金 136,500円 | | | | | | |
| | 設計審査手数料・竣工検査手数料 8,700円 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | [値 引] | | | | | 特別値引き | |
| | [工 事 計] | | | | 740,000 | | |
| | [法定福利費] | | | | 25,094 | | |

| No | 項目 | 実行数量 | 単位 | 実行単価 | 実行金額 | 備考 | 予定発注先 |
|----|---------|------|----|------|---------|----|-------|
| | [合計] | | | | 765,094 | | |
| | [消費税] | | | | 76,509 | | |
| | [税込み合計] | | | | 841,603 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

給水設備工事

ダンゴ建設株式会社

| No | 項目 | 実行数量 | 単位 | 実行単価 | 実行金額 | 備考 | 予定発注先 |
|----|--------------------------|------|----|------|--------|----|-----------------|
| | 配管材料費 | | | | | | 04 昭和設備 株式会社 |
| | 耐衝撃性硬質塩ビ管 HIVP20 | 22 | m | 161 | 3,542 | | 04 昭和設備 株式会社 |
| | 耐衝撃性硬質塩ビ管 HIVP13 | 12 | m | 90 | 1,080 | | 04 昭和設備 株式会社 |
| | 架橋ポリエチレン管 13A 保温厚3mm | 24 | m | 232 | 5,568 | | 04 昭和設備 株式会社 |
| | 配管用継手材料費 | 1 | 式 | | 18,000 | | 04 昭和設備 株式会社 |
| | 管支持金物 | 1 | 式 | | 1,810 | | 04 昭和設備 株式会社 |
| | | | | | | | 04 昭和設備 株式会社 |
| | 屋内配管工事費 | | | | | | 04 昭和設備 株式会社 |
| | 耐衝撃性硬質塩ビ管(屋内) HIVP 20 | 1 | m | | 1,064 | | 04 昭和設備 株式会社 |
| | 架橋ポリエチレン管 13A | 24 | m | 640 | 15,360 | | 04 昭和設備 株式会社 |
| | | | | | | | 04 昭和設備 株式会社 |
| | 屋外配管工事費 | | | | | | 04 昭和設備 株式会社 |
| | 耐衝撃性硬質塩ビ管(屋外) HIVP 20 | 21 | m | 640 | 13,440 | | 04 昭和設備 株式会社 |
| | 根切り埋戻し費 | 1 | 式 | | 26,000 | | 04 昭和設備 株式会社 |
| | 消耗品雑材料費 | 1 | 式 | | 1,136 | | 04 昭和設備 株式会社 |

給水設備工事

ダンゴ建設株式会社

| No | 項 目 | 実行数量 | 単 位 | 実行単価 | 実行金額 | 備 考 | 予定発注先 |
|----|-------|------|-----|------|--------|-----|-----------------|
| | [小 計] | | | | 87,000 | | 04 昭和設備 株式会社 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

給湯設備工事

ダンゴ建設株式会社

| No | 項 目 | 実行数量 | 単 位 | 実行単価 | 実行金額 | 備 考 | 予定発注先 |
|----|------------------|------|-----|------|--------|-----|-----------------|
| | 配管材料費 | | | | | | 04 昭和設備 株式会社 |
| | 架橋ポリエチレン管 13A | 19 | m | 640 | 12,160 | | 04 昭和設備 株式会社 |
| | 配管用継手材料費 | 1 | 式 | | 9,500 | | 04 昭和設備 株式会社 |
| | 管支持金物 | 1 | 式 | | 1,000 | | 04 昭和設備 株式会社 |
| | | | | | | | 04 昭和設備 株式会社 |
| | 配管工事費 | | | | | | 04 昭和設備 株式会社 |
| | 架橋ポリエチレン管 13A | 19 | m | 640 | 12,160 | | 04 昭和設備 株式会社 |
| | 消耗品雑材料費 | 1 | 式 | | 1,180 | | 04 昭和設備 株式会社 |
| | [小 計] | | | | 36,000 | | 04 昭和設備 株式会社 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

排水設備工事

ダンゴ建設株式会社

| No | 項 目 | 実行数量 | 単 位 | 実行単価 | 実行金額 | 備 考 | 予定発注先 |
|----|-------------------|------|-----|-------|--------|-----|-----------------|
| | 配管材料費 | | | | | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 硬質塩ビ管 VU100 | 44 | m | 436 | 19,184 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 硬質塩ビ管 VU75 | 20 | m | 302 | 6,040 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 硬質塩ビ管 VU50 | 15 | m | 169 | 2,535 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 配管用継手材料費 | 1 | 式 | | 22,000 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 管支持金物 | 1 | 式 | | 7,000 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 小口径汚水枡 100-150 | 3 | 組 | 3,000 | 9,000 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | トラップ枡 300 | 2 | 組 | 2,800 | 5,600 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 雨水枡 300 | 4 | 組 | 2,300 | 9,200 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | | | | | | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 屋内配管工事費 | | | | | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 硬質塩ビ管(屋内) VU75 | 2 | m | 3,192 | 6,384 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 硬質塩ビ管(屋内) VU50 | 13 | m | 2,128 | 27,664 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | | | | | | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 屋外配管工事費 | | | | | | 05 ○×建設 株式会社 |

排水設備工事

ダンゴ建設株式会社

| No | 項 目 | 実行数量 | 単 位 | 実行単価 | 実行金額 | 備 考 | 予定発注先 |
|----|----------------------|------|-----|-------|---------|-----|-----------------|
| | 硬質塩ビ管(屋外) VU100 | 44 | m | 2,584 | 113,696 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 硬質塩ビ管(屋外) VU75 | 18 | m | 1,976 | 35,568 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 硬質塩ビ管(屋外) VU50 | 2 | m | 1,368 | 2,736 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 小口径汚水枡取付費 100-150 | 3 | ヶ所 | 4,800 | 14,400 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | トラップ枡取付費 300 | 2 | ヶ所 | 4,800 | 9,600 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 雨水枡取付費 300 | 4 | ヶ所 | 4,800 | 19,200 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 消耗品雑材料費 | 1 | 式 | | 14,193 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | [小 計] | | | | 324,000 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

衛生器具設備工事

ダンゴ建設株式会社

| No | 項目 | 実行数量 | 単位 | 実行単価 | 実行金額 | 備考 | 予定発注先 |
|----|----------------------------|------|----|------|--------|----|-----------------|
| | ガーデンパン及び水栓柱 W=450, 900L | 1 | 組 | | 10,000 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | ガーデンパン及び水栓柱取付費 | 1 | 組 | | 4,800 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 散水栓 散水栓BOX, T27NH13 | 1 | 組 | | 2,925 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 散水栓取付費 散水栓BOX, T27NH13 | 1 | 組 | | 4,000 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 洗濯機用水栓取付費 | 1 | 個 | | 3,200 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 洗濯機パン取付費 | 1 | 個 | | 8,000 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 洋風便器取付費 | 1 | 組 | | 11,200 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 紙巻器取付費 | 1 | 個 | | 2,000 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 洗面化粧台取付費 | 1 | 組 | | 8,000 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | ユニットバス接続費 | 1 | 台 | | 6,400 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 流し台接続費 | 1 | 組 | | 4,000 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | エコキュート取付費 | 1 | 台 | | 20,000 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 消耗品雑材料費 | 1 | 式 | | 8,475 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | [小計] | | | | 93,000 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | | | | | | | |

給水管引込工事

ダンゴ建設株式会社

| No | 項目 | 実行数量 | 単位 | 実行単価 | 実行金額 | 備考 | 予定発注先 |
|----|------------------------|------|----|-------|--------|----|-----------------|
| | 配管材料費 | | | | | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | VP用ボール式ボール分水栓 75X20 | 1 | 個 | | 8,492 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 伸縮可とう継手 20 | 4 | 個 | 3,600 | 14,400 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 逆止弁付ボール止水栓 20 | 1 | 個 | | 7,833 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | メーターBOX 20 | 1 | 個 | | 4,800 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | ブロック | 2 | 個 | 100 | 200 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | SGP-VB 20 | 3 | m | 763 | 2,289 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | HIVP 20 | 2 | m | 156 | 312 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 配管工事費 | | | | | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 分岐掘削工 75X20 | 1 | ヶ所 | | 29,500 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 分水栓取付工 75X20 | 1 | ヶ所 | | 2,490 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 管布設工(全面入替) H=0.6 20 | 2 | m | 5,900 | 11,800 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 布設工 SGP-VB 20 | 3 | m | 2,880 | 8,640 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | ポリスリーブ取付工 75 | 1 | ヶ所 | | 390 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 止水栓取付工(BOX据付を含む) 20 | 1 | ヶ所 | | 1,500 | | 05 ○×建設 株式会社 |

給水管引込工事

ダンゴ建設株式会社

| No | 項 目 | 実行数量 | 単 位 | 実行単価 | 実行金額 | 備 考 | 予定発注先 |
|----|----------|------|-----|-------|---------|-----|-----------------|
| | 擁壁穴明け費 | 2 | ヶ所 | 2,400 | 4,800 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 保温工事費 | 1 | 式 | | 4,000 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 埋設シート設置工 | 1 | m | | 220 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 舗装切断工 | 4 | m | 360 | 1,440 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 舗装撤去工 | 1 | 式 | | 3,200 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 舗装処理費 | 1 | 式 | | 1,200 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 交通整理員 | 1 | 人工 | | 12,000 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 消耗品雑材料費 | 1 | 式 | | 3,194 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | 占用届 | 1 | 件 | | 4,300 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | [小 計] | | | | 127,000 | | 05 ○×建設 株式会社 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |