


実行予算書

No	1		① 見積金額	② 実行予算	利益率	①-② 粗利益
状 況		税 抜 金 額	858,145	765,094	11	93,051
見 積 日	2024/5/9	消 費 税	85,815	76,509		
顧 客 名	甲府建設株式会社	税 後 値 引				
見 積 先	甲府 二郎 様	税 込 金 額	943,960	841,603	11	102,357
工 事 名	サンプル設備工事	備 考				
工 事 場 所	甲府市丸の内3-28-9					
見積有効期限	お見積後30日					
納 入 期 日						
御 支 払 条 件	工事請負契約書の通り					
		メ モ	1回目			
担 当 者	昭和 一郎					

No	項 目	規格・摘要	実行数量	単位	実行単価	実行金額	備 考	コード	発注先名
	給水設備工事		1	式		87,000		04	昭和設備 株式会社
	給湯設備工事		1	式		36,000		04	昭和設備 株式会社
	排水設備工事		1	式		324,000		05	○×建設 株式会社
	衛生器具設備工事		1	式		93,000		05	○×建設 株式会社
	給水管引込工事		1	式		127,000		05	○×建設 株式会社
	現場雑費		1	式		7,000			
	諸経費	上、下水道申請 費を含む	1	式		66,000			
※	別途費用								
	水道利用加入金	136,500円							
	設計審査手数料・竣工 検査手数料	8,700円							
	[値 引]						特別値引き		
	[工 事 計]					740,000			
	[法定福利費]					25,094			

No	項目	規格・摘要	実行数量	単位	実行単価	実行金額	備考	コード	発注先名
	[合計]					765,094			
	[消費税]					76,509			
	[税込み合計]					841,603			

給水設備工事

ダンゴ建設株式会社

No	項目	規格・摘要	実行数量	単位	実行単価	実行金額	備考	コード	発注先名
	配管材料費							04	昭和設備 株式会社
	耐衝撃性 硬質塩ビ管	HIVP20	22	m	161	3,542		04	昭和設備 株式会社
	耐衝撃性硬質塩ビ管	HIVP13	12	m	90	1,080		04	昭和設備 株式会社
	架橋ポリエチレン管	13A 保温厚3mm	24	m	232	5,568		04	昭和設備 株式会社
	配管用継手材料費		1	式		18,000		04	昭和設備 株式会社
	管支持金物		1	式		1,810		04	昭和設備 株式会社
								04	昭和設備 株式会社
	屋内配管工事費							04	昭和設備 株式会社
	耐衝撃性硬質塩ビ管 (屋内)	HIVP 20	1	m		1,064		04	昭和設備 株式会社
	架橋ポリエチレン管	13A	24	m	640	15,360		04	昭和設備 株式会社
								04	昭和設備 株式会社
	屋外配管工事費							04	昭和設備 株式会社
	耐衝撃性硬質塩ビ管 (屋外)	HIVP 20	21	m	640	13,440		04	昭和設備 株式会社
	根切り埋戻し費		1	式		26,000		04	昭和設備 株式会社
	消耗品雑材料費		1	式		1,136		04	昭和設備 株式会社

給水設備工事

ダンゴ建設株式会社

No	項目	規格・摘要	実行数量	単位	実行単価	実行金額	備考	コード	発注先名
	[小計]					87,000		04	昭和設備株式会社

給湯設備工事

ダンゴ建設株式会社

No	項目	規格・摘要	実行数量	単位	実行単価	実行金額	備考	コード	発注先名
	配管材料費							04	昭和設備 株式会社
	架橋ポリエチレン管	13A	19	m	640	12,160		04	昭和設備 株式会社
	配管用継手材料費		1	式		9,500		04	昭和設備 株式会社
	管支持金物		1	式		1,000		04	昭和設備 株式会社
								04	昭和設備 株式会社
	配管工事費							04	昭和設備 株式会社
	架橋ポリエチレン管	13A	19	m	640	12,160		04	昭和設備 株式会社
	消耗品雑材料費		1	式		1,180		04	昭和設備 株式会社
	[小計]					36,000		04	昭和設備 株式会社

排水設備工事

ダンゴ建設株式会社

No	項目	規格・摘要	実行数量	単位	実行単価	実行金額	備考	コード	発注先名
	配管材料費							05	○×建設 株式会社
	硬質塩ビ管	VU100	44	m	436	19,184		05	○×建設 株式会社
	硬質塩ビ管	VU75	20	m	302	6,040		05	○×建設 株式会社
	硬質塩ビ管	VU50	15	m	169	2,535		05	○×建設 株式会社
	配管用継手材料費		1	式		22,000		05	○×建設 株式会社
	管支持金物		1	式		7,000		05	○×建設 株式会社
	小口径汚水枳	100-150	3	組	3,000	9,000		05	○×建設 株式会社
	トラップ枳	300	2	組	2,800	5,600		05	○×建設 株式会社
	雨水枳	300	4	組	2,300	9,200		05	○×建設 株式会社
								05	○×建設 株式会社
	屋内配管工事費							05	○×建設 株式会社
	硬質塩ビ管(屋内)	VU75	2	m	3,192	6,384		05	○×建設 株式会社
	硬質塩ビ管(屋内)	VU50	13	m	2,128	27,664		05	○×建設 株式会社
								05	○×建設 株式会社
	屋外配管工事費							05	○×建設 株式会社

排水設備工事

ダンゴ建設株式会社

No	項目	規格・摘要	実行数量	単位	実行単価	実行金額	備考	コード	発注先名
	硬質塩ビ管(屋外)	VU100	44	m	2,584	113,696		05	○×建設株式会社
	硬質塩ビ管(屋外)	VU75	18	m	1,976	35,568		05	○×建設株式会社
	硬質塩ビ管(屋外)	VU50	2	m	1,368	2,736		05	○×建設株式会社
	小口径汚水柵取付費	100-150	3	ヶ所	4,800	14,400		05	○×建設株式会社
	トラップ柵取付費	300	2	ヶ所	4,800	9,600		05	○×建設株式会社
	雨水柵取付費	300	4	ヶ所	4,800	19,200		05	○×建設株式会社
	消耗品雑材料費		1	式		14,193		05	○×建設株式会社
	[小計]					324,000		05	○×建設株式会社

衛生器具設備工事

ダンゴ建設株式会社

No	項目	規格・摘要	実行数量	単位	実行単価	実行金額	備考	コード	発注先名
	ガーデンパン及び水栓柱	W=450, 900L	1	組		10,000		05	○×建設株式会社
	ガーデンパン及び水栓柱取付費		1	組		4,800		05	○×建設株式会社
	散水栓	散水栓 BOX, T27NH13	1	組		2,925		05	○×建設株式会社
	散水栓取付費	散水栓 BOX, T27NH13	1	組		4,000		05	○×建設株式会社
	洗濯機用水栓取付費		1	個		3,200		05	○×建設株式会社
	洗濯機パン取付費		1	個		8,000		05	○×建設株式会社
	洋風便器取付費		1	組		11,200		05	○×建設株式会社
	紙巻器取付費		1	個		2,000		05	○×建設株式会社
	洗面化粧台取付費		1	組		8,000		05	○×建設株式会社
	ユニットバス接続費		1	台		6,400		05	○×建設株式会社
	流し台接続費		1	組		4,000		05	○×建設株式会社
	エコキュート取付費		1	台		20,000		05	○×建設株式会社
	消耗品雑材料費		1	式		8,475		05	○×建設株式会社
	[小計]					93,000		05	○×建設株式会社

給水管引込工事

ダンゴ建設株式会社

No	項目	規格・摘要	実行数量	単位	実行単価	実行金額	備考	コード	発注先名
	配管材料費							05	○×建設 株式会社
	VP用ボール式ボール分水栓	75X20	1	個		8,492		05	○×建設 株式会社
	伸縮可とう継手	20	4	個	3,600	14,400		05	○×建設 株式会社
	逆止弁付ボール止水栓	20	1	個		7,833		05	○×建設 株式会社
	メーターBOX	20	1	個		4,800		05	○×建設 株式会社
	ブロック		2	個	100	200		05	○×建設 株式会社
	SGP-VB	20	3	m	763	2,289		05	○×建設 株式会社
	HIVP	20	2	m	156	312		05	○×建設 株式会社
	配管工事費							05	○×建設 株式会社
	分岐掘削工	75X20	1	ヶ所		29,500		05	○×建設 株式会社
	分水栓取付工	75X20	1	ヶ所		2,490		05	○×建設 株式会社
	管布設工（全面入替）	H=0.6 20	2	m	5,900	11,800		05	○×建設 株式会社
	布設工	SGP-VB 20	3	m	2,880	8,640		05	○×建設 株式会社
	ポリスリーブ取付工	75	1	ヶ所		390		05	○×建設 株式会社
	止水栓取付工(BOX据付を含む)	20	1	ヶ所		1,500		05	○×建設 株式会社

給水管引込工事

ダンゴ建設株式会社

No	項目	規格・摘要	実行数量	単位	実行単価	実行金額	備考	コード	発注先名
	擁壁穴明け費		2	ヶ所	2,400	4,800		05	○×建設 株式会社
	保温工事費		1	式		4,000		05	○×建設 株式会社
	埋設シート設置工		1	m		220		05	○×建設 株式会社
	舗装切断工		4	m	360	1,440		05	○×建設 株式会社
	舗装撤去工		1	式		3,200		05	○×建設 株式会社
	舗装処理費		1	式		1,200		05	○×建設 株式会社
	交通整理員		1	人工		12,000		05	○×建設 株式会社
	消耗品雑材料費		1	式		3,194		05	○×建設 株式会社
	占用届		1	件		4,300		05	○×建設 株式会社
	[小計]					127,000		05	○×建設 株式会社