

御見積書

令和6年5月9日


甲府建設株式会社

甲府 二郎 様

工 事 名 : サンプル設備工事
 工 事 場 所 : 甲府市丸の内3-28-9
 見積有効期 : お見積後30日
 納 入 期 日 :
 御支払条件 : 工事請負契約書の通り
 備 考 :

ダンゴ建設株式会社

代表取締役 砂田 俊二
 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内3-28-9
 TEL 055-223-0003 FAX 055-237-7833
 E-mail info@dangobros.com



御見積金額 ¥943,960- (うち消費税 85,815)

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額
	給水設備工事	1	式		101,000
	給湯設備工事	1	式		43,000
	排水設備工事	1	式		395,000
	衛生器具設備工事	1	式		113,000
	給水管引込工事	1	式		140,000
	現場雑費	1	式		8,000
	諸経費 上、下水道申請費を含む	1	式		80,000
※	別途費用				
	水道利用加入金 136,500円				
	設計審査手数料・竣工検査手数料 8,700円				
	[値 引]				-50,000
	[工 事 計]				830,000
	[法定福利費]				28,145
	[合 計]				858,145

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額
	給水設備工事				
	配管材料費				
	耐衝撃性硬質塩ビ管 HIVP20	24	m	177	4,248
	耐衝撃性硬質塩ビ管 HIVP13	12	m	99	1,188
	架橋ポリエチレン管 13A 保温厚3mm	24	m	258	6,192
	配管用継手材料費	1	式		18,500
	管支持金物	1	式		1,872
	屋内配管工事費				
	耐衝撃性硬質塩ビ管(屋内) HIVP 20	1	m		1,330
	架橋ポリエチレン管 13A	24	m	800	19,200
	屋外配管工事費				
	耐衝撃性硬質塩ビ管(屋外) HIVP 20	23	m	800	18,400
	根切り埋戻し費	1	式		28,000
	消耗品雑材料費	1	式		2,070
	[小 計]				101,000
	給湯設備工事				
	配管材料費				
	架橋ポリエチレン管 13A	19	m	800	15,200
	配管用継手材料費	1	式		9,800
	管支持金物	1	式		1,200

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額
	配管工事費				
	架橋ポリエチレン管 13A	19	m	800	15,200
	消耗品雑材料費	1	式		1,600
	[小 計]				43,000
	排水設備工事				
	配管材料費				
	硬質塩ビ管 VU100	44	m	546	24,024
	硬質塩ビ管 VU75	20	m	364	7,280
	硬質塩ビ管 VU50	15	m	186	2,790
	配管用継手材料費	1	式		24,000
	管支持金物	1	式		7,500
	小口径汚水枡 100-150	3	組	3,580	10,740
	トラップ枡 300	2	組	3,180	6,360
	雨水枡 300	4	組	2,572	10,288
	屋内配管工事費				
	硬質塩ビ管(屋内) VU75	2	m	3,990	7,980
	硬質塩ビ管(屋内) VU50	13	m	2,660	34,580
	屋外配管工事費				
	硬質塩ビ管(屋外) VU100	44	m	3,230	142,120

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額
	硬質塩ビ管(屋外) VU75	18	m	2,470	44,460
	硬質塩ビ管(屋外) VU50	2	m	1,710	3,420
	小口径汚水桝取付費 100-150	3	ヶ所	6,000	18,000
	トラップ桝取付費 300	2	ヶ所	6,000	12,000
	雨水桝取付費 300	4	ヶ所	6,000	24,000
	消耗品雑材料費	1	式		15,458
	[小 計]				395,000
	衛生器具設備工事				
	ガーデンパン及び水栓柱 W=450, 900L	1	組		11,330
	ガーデンパン及び水栓柱取付費	1	組		6,000
	散水栓 散水栓BOX, T27NH13	1	組		3,580
	散水栓取付費 散水栓BOX, T27NH13	1	組		4,500
	洗濯機用水栓取付費	1	個		4,000
	洗濯機パン取付費	1	個		10,000
	洋風便器取付費	1	組		14,000
	紙巻器取付費	1	個		2,500
	洗面化粧台取付費	1	組		10,000
	ユニットバス接続費	1	台		8,000
	流し台接続費	1	組		5,000
	エコキュート取付費	1	台		25,000
	消耗品雑材料費	1	式		9,090
	[小 計]				113,000

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額
	給水管引込工事				
	配管材料費				
	VP用ボール式ボール分水栓 75X20	1	個		10,036
	伸縮可とう継手 20	4	個	4,080	16,320
	逆止弁付ボール止水栓 20	1	個		8,952
	メーターBOX 20	1	個		5,280
	ブロック	2	個	130	260
	SGP-VB 20	3	m	890	2,670
	HIVP 20	2	m	178	356
	配管工事費				
	分岐掘削工 75X20	1	ヶ所		29,500
	分水栓取付工 75X20	1	ヶ所		2,490
	管布設工（全面入替） H=0.6 20	2	m	5,900	11,800
	布設工 SGP-VB 20	3	m	3,600	10,800
	ポリスリーブ取付工 75	1	ヶ所		390
	止水栓取付工(BOX据付を含む) 20	1	ヶ所		1,500
	擁壁穴明け費	2	ヶ所	3,000	6,000
	保温工事費	1	式		4,500
	埋設シート設置工	1	m		220
	舗装切断工	4	m	360	1,440
	舗装撤去工	1	式		4,000
	舗装処理費	1	式		1,500

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額
	交通整理員	1	人工		14,000
	消耗品雑材料費	1	式		3,686
	占用届	1	件		4,300
	[小 計]				140,000