

No. 1

令和6年5月9日

御 見 積 書

甲府建設株式会社

甲府 二郎 様

下記の通りお見積り致しましたので何卒ご用命の程よろしくお願ひ致します。

工 事 名 サンプル設備工事

金 額 ¥943,960-

(税抜金額 858,145 消費税 85,815)

工 事 場 所 : 甲府市丸の内3-28-9

見積有効期限 : お見積後30日

納 入 期 日 :

御 支 払 条 件 : 工事請負契約書の通り

備 考 :

ダンゴ建設株式会社

代表取締役 砂田 俊二

〒400-0031 山梨県甲府市丸の内3-28-9

TEL 055-223-0003 FAX 055-237-7833

E-mail info@dangobros.com

見積条件

- ① 天井・壁クロスについてはAA級クロスから色を選定頂きます。
- ② 空調設備工事（エアコン）は別途としています。
- ③ 工事中は騒音・振動等近隣の方々への配慮をしながら工事を進めて参りますがもし、近隣様とのトラブルが生じた場合は早期解決にご協力をお願い致します。
- ④ 断熱工事は、既設外壁剥ぎ取りの上内断熱で考えています。気密については、出来る限り高めよう思っておりますが、隙間無く断熱材を充填出来ない部分がありますので、新築と同じ性能は出す事が出来ない事をご理解下さい。
- ⑤ 給排水の設備配管は、全ての配管を新設にするという事では無く、新しく入替える住設機器の周辺配管を取り替えすると、ご理解下さい。
- ⑥ 浄化槽及び建物外の排水工事は、別途としています。
- ⑦ 照明器具は別途としています。

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	給水設備工事	1	式		101,000	
	給湯設備工事	1	式		43,000	
	排水設備工事	1	式		395,000	
	衛生器具設備工事	1	式		113,000	
	給水管引込工事	1	式		140,000	
	現場雑費	1	式		8,000	
	諸経費 上、下水道申請費を含む	1	式		80,000	
※	別途費用					
	水道利用加入金 136,500円					
	設計審査手数料・竣工検査手数料 8,700円					
	[値 引]				-50,000	特別値引き
	[工 事 計]				830,000	
	[法定福利費]				28,145	

No	項目	数量	単位	単価	金額	備考
	[合計]				858,145	
	[消費税]				85,815	
	[税込み合計]				943,960	

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	配管材料費					
	耐衝撃性硬質塩ビ管 HIVP20	24	m	177	4,248	
	耐衝撃性硬質塩ビ管 HIVP13	12	m	99	1,188	
	架橋ポリエチレン管 13A 保温厚3mm	24	m	258	6,192	
	配管用継手材料費	1	式		18,500	
	管支持金物	1	式		1,872	
	屋内配管工事費					
	耐衝撃性硬質塩ビ管(屋内) HIVP 20	1	m		1,330	
	架橋ポリエチレン管 13A	24	m	800	19,200	
	屋外配管工事費					
	耐衝撃性硬質塩ビ管(屋外) HIVP 20	23	m	800	18,400	
	根切り埋戻し費	1	式		28,000	
	消耗品雑材料費	1	式		2,070	

給水設備工事

ダンゴ建設株式会社

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[小 計]				101,000	

給湯設備工事

ダンゴ建設株式会社

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	配管材料費					
	架橋ポリエチレン管 13A	19	m	800	15,200	
	配管用継手材料費	1	式		9,800	
	管支持金物	1	式		1,200	
	配管工事費					
	架橋ポリエチレン管 13A	19	m	800	15,200	
	消耗品雑材料費	1	式		1,600	
	[小 計]				43,000	

排水設備工事

ダンゴ建設株式会社

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	配管材料費					
	硬質塩ビ管 VU100	44	m	546	24,024	
	硬質塩ビ管 VU75	20	m	364	7,280	
	硬質塩ビ管 VU50	15	m	186	2,790	
	配管用継手材料費	1	式		24,000	
	管支持金物	1	式		7,500	
	小口径汚水桝 100-150	3	組	3,580	10,740	
	トラップ桝 300	2	組	3,180	6,360	
	雨水桝 300	4	組	2,572	10,288	
	屋内配管工事費					
	硬質塩ビ管(屋内) VU75	2	m	3,990	7,980	
	硬質塩ビ管(屋内) VU50	13	m	2,660	34,580	
	屋外配管工事費					

排水設備工事

ダンゴ建設株式会社

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	硬質塩ビ管(屋外) VU100	44	m	3,230	142,120	
	硬質塩ビ管(屋外) VU75	18	m	2,470	44,460	
	硬質塩ビ管(屋外) VU50	2	m	1,710	3,420	
	小口径汚水柵取付費 100-150	3	ヶ所	6,000	18,000	
	トラップ柵取付費 300	2	ヶ所	6,000	12,000	
	雨水柵取付費 300	4	ヶ所	6,000	24,000	
	消耗品雑材料費	1	式		15,458	
	[小 計]				395,000	

衛生器具設備工事

ダンゴ建設株式会社

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ガーデンパン及び水栓柱 W=450, 900L	1	組		11,330	
	ガーデンパン及び水栓柱取付費	1	組		6,000	
	散水栓 散水栓BOX, T27NH13	1	組		3,580	
	散水栓取付費 散水栓BOX, T27NH13	1	組		4,500	
	洗濯機用水栓取付費	1	個		4,000	
	洗濯機パン取付費	1	個		10,000	
	洋風便器取付費	1	組		14,000	
	紙巻器取付費	1	個		2,500	
	洗面化粧台取付費	1	組		10,000	
	ユニットバス接続費	1	台		8,000	
	流し台接続費	1	組		5,000	
	エコキュート取付費	1	台		25,000	
	消耗品雑材料費	1	式		9,090	
	[小 計]				113,000	

給水管引込工事

ダンゴ建設株式会社

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	配管材料費					
	VP用ボール式ボール分水栓 75X20	1	個		10,036	
	伸縮可とう継手 20	4	個	4,080	16,320	
	逆止弁付ボール止水栓 20	1	個		8,952	
	メーターBOX 20	1	個		5,280	
	ブロック	2	個	130	260	
	SGP-VB 20	3	m	890	2,670	
	HIVP 20	2	m	178	356	
	配管工事費					
	分岐掘削工 75X20	1	ヶ所		29,500	
	分水栓取付工 75X20	1	ヶ所		2,490	
	管布設工（全面入替） H=0.6 20	2	m	5,900	11,800	
	布設工 SGP-VB 20	3	m	3,600	10,800	
	ポリスリーブ取付工 75	1	ヶ所		390	
	止水栓取付工(BOX据付を含む) 20	1	ヶ所		1,500	

給水管引込工事

ダンゴ建設株式会社

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	擁壁穴明け費	2	ヶ所	3,000	6,000	
	保温工事費	1	式		4,500	
	埋設シート設置工	1	m		220	
	舗装切断工	4	m	360	1,440	
	舗装撤去工	1	式		4,000	
	舗装処理費	1	式		1,500	
	交通整理員	1	人工		14,000	
	消耗品雑材料費	1	式		3,686	
	占用届	1	件		4,300	
	[小 計]				140,000	