

No. 1

令和6年5月9日

御 見 積 書

甲府建設株式会社

甲府 二郎 様

下記の通りお見積り致しましたので何卒ご用命の程よろしくお願ひ致します。

工 事 名 サンプル設備工事

金 額 ¥943,960-

(税抜金額 858,145 消費税 85,815)

工 事 場 所 : 甲府市丸の内3-28-9

見積有効期限 : お見積後30日

納 入 期 日 :

御 支 払 条 件 : 工事請負契約書の通り

備 考 :

ダンゴ建設株式会社

代表取締役 砂田 俊二

〒400-0031 山梨県甲府市丸の内3-28-9

TEL 055-223-0003 FAX 055-237-7833

E-mail info@dangobros.com

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額
	給水設備工事	1	式		101,000
	給湯設備工事	1	式		43,000
	排水設備工事	1	式		395,000
	衛生器具設備工事	1	式		113,000
	給水管引込工事	1	式		140,000
	現場雑費	1	式		8,000
	諸経費 上、下水道申請費を含む	1	式		80,000
※	別途費用				
	水道利用加入金 136,500円				
	設計審査手数料・竣工検査手数料 8,700円				
	[値 引]				-50,000
	[工 事 計]				830,000
	[法定福利費]				28,145

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額
	[合 計]				858,145
	[消 費 税]				85,815
	[税込み合計]				943,960

給水設備工事

ダンゴ建設株式会社

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額
	配管材料費				
	耐衝撃性硬質塩ビ管 HIVP20	24	m	177	4,248
	耐衝撃性硬質塩ビ管 HIVP13	12	m	99	1,188
	架橋ポリエチレン管 13A 保温厚3mm	24	m	258	6,192
	配管用継手材料費	1	式		18,500
	管支持金物	1	式		1,872
	屋内配管工事費				
	耐衝撃性硬質塩ビ管(屋内) HIVP 20	1	m		1,330
	架橋ポリエチレン管 13A	24	m	800	19,200
	屋外配管工事費				
	耐衝撃性硬質塩ビ管(屋外) HIVP 20	23	m	800	18,400
	根切り埋戻し費	1	式		28,000
	消耗品雑材料費	1	式		2,070

給水設備工事

ダンゴ建設株式会社

No	項目	数量	単位	単価	金額
	[小計]				101,000

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額
	配管材料費				
	架橋ポリエチレン管 13A	19	m	800	15,200
	配管用継手材料費	1	式		9,800
	管支持金物	1	式		1,200
	配管工事費				
	架橋ポリエチレン管 13A	19	m	800	15,200
	消耗品雑材料費	1	式		1,600
	[小 計]				43,000

排水設備工事

ダンゴ建設株式会社

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額
	配管材料費				
	硬質塩ビ管 VU100	44	m	546	24,024
	硬質塩ビ管 VU75	20	m	364	7,280
	硬質塩ビ管 VU50	15	m	186	2,790
	配管用継手材料費	1	式		24,000
	管支持金物	1	式		7,500
	小口径汚水枡 100-150	3	組	3,580	10,740
	トラップ枡 300	2	組	3,180	6,360
	雨水枡 300	4	組	2,572	10,288
	屋内配管工事費				
	硬質塩ビ管(屋内) VU75	2	m	3,990	7,980
	硬質塩ビ管(屋内) VU50	13	m	2,660	34,580
	屋外配管工事費				

排水設備工事

ダンゴ建設株式会社

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額
	硬質塩ビ管(屋外) VU100	44	m	3,230	142,120
	硬質塩ビ管(屋外) VU75	18	m	2,470	44,460
	硬質塩ビ管(屋外) VU50	2	m	1,710	3,420
	小口径汚水柵取付費 100-150	3	ヶ所	6,000	18,000
	トラップ柵取付費 300	2	ヶ所	6,000	12,000
	雨水柵取付費 300	4	ヶ所	6,000	24,000
	消耗品雑材料費	1	式		15,458
	[小 計]				395,000

衛生器具設備工事

ダンゴ建設株式会社

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額
	ガーデンパン及び水栓柱 W=450, 900L	1	組		11,330
	ガーデンパン及び水栓柱取付費	1	組		6,000
	散水栓 散水栓BOX, T27NH13	1	組		3,580
	散水栓取付費 散水栓BOX, T27NH13	1	組		4,500
	洗濯機用水栓取付費	1	個		4,000
	洗濯機パン取付費	1	個		10,000
	洋風便器取付費	1	組		14,000
	紙巻器取付費	1	個		2,500
	洗面化粧台取付費	1	組		10,000
	ユニットバス接続費	1	台		8,000
	流し台接続費	1	組		5,000
	エコキュート取付費	1	台		25,000
	消耗品雑材料費	1	式		9,090
	[小 計]				113,000

給水管引込工事

ダンゴ建設株式会社

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額
	配管材料費				
	VP用ボール式ボール分水栓 75X20	1	個		10,036
	伸縮可とう継手 20	4	個	4,080	16,320
	逆止弁付ボール止水栓 20	1	個		8,952
	メーターBOX 20	1	個		5,280
	ブロック	2	個	130	260
	SGP-VB 20	3	m	890	2,670
	HIVP 20	2	m	178	356
	配管工事費				
	分岐掘削工 75X20	1	ヶ所		29,500
	分水栓取付工 75X20	1	ヶ所		2,490
	管布設工（全面入替） H=0.6 20	2	m	5,900	11,800
	布設工 SGP-VB 20	3	m	3,600	10,800
	ポリスリーブ取付工 75	1	ヶ所		390
	止水栓取付工（BOX据付を含む） 20	1	ヶ所		1,500

給水管引込工事

ダンゴ建設株式会社

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額
	擁壁穴明け費	2	ヶ所	3,000	6,000
	保温工事費	1	式		4,500
	埋設シート設置工	1	m		220
	舗装切断工	4	m	360	1,440
	舗装撤去工	1	式		4,000
	舗装処理費	1	式		1,500
	交通整理員	1	人工		14,000
	消耗品雑材料費	1	式		3,686
	占用届	1	件		4,300
	[小 計]				140,000