



サンプル設備工事  
見積金額

項目	規格・摘要	見積数量	合計数量	単位	直接材料費	直接労務費	現場経費	現場人件費
<b>給水設備工事</b>								
配管材料費								
耐衝撃性硬質塩ビ管	HIVP20	24	24	m	4,248			
耐衝撃性硬質塩ビ管	HIVP13	12	12	m	1,188			
架橋ポリエチレン管	13A 保温厚3mm	24	24	m	6,192			
配管用継手材料費		1	1	式	18,500			
管支持金物		1	1	式	1,872			
屋内配管工事費								
耐衝撃性硬質塩ビ管(屋内)	HIVP 20	1	1	m		1,330		
架橋ポリエチレン管	13A	24	24	m		19,200		
屋外配管工事費								
耐衝撃性硬質塩ビ管(屋外)	HIVP 20	23	23	m		18,400		
根切り埋戻し費		1	1	式		28,000		
消耗品雑材料費		1	1	式	2,070			
[小計]					34,070	66,930		
<b>給湯設備工事</b>								
配管材料費								
架橋ポリエチレン管	13A	19	19	m	15,200			
配管用継手材料費		1	1	式	9,800			
管支持金物		1	1	式	1,200			
配管工事費								
架橋ポリエチレン管	13A	19	19	m		15,200		
消耗品雑材料費		1	1	式		1,600		
[小計]					26,200	16,800		
<b>排水設備工事</b>								
配管材料費								
硬質塩ビ管	VU100	44	44	m	24,024			
硬質塩ビ管	VU75	20	20	m	7,280			
硬質塩ビ管	VU50	15	15	m	2,790			

サンプル設備工事  
見積金額

項目	規格・摘要	見積 数量	合計 数量	単位	直接材料費	直接労務費	現場経費	現場人件費
配管用継手材料費		1	1	式	24,000			
管支持金物		1	1	式	7,500			
小口径汚水桝	100-150	3	3	組	10,740			
トラップ桝	300	2	2	組	6,360			
雨水桝	300	4	4	組	10,288			
屋内配管工事費								
硬質塩ビ管(屋内)	VU75	2	2	m		7,980		
硬質塩ビ管(屋内)	VU50	13	13	m		34,580		
屋外配管工事費								
硬質塩ビ管(屋外)	VU100	44	44	m		142,120		
硬質塩ビ管(屋外)	VU75	18	18	m		44,460		
硬質塩ビ管(屋外)	VU50	2	2	m		3,420		
小口径汚水桝取付費	100-150	3	3	ヶ所		18,000		
トラップ桝取付費	300	2	2	ヶ所		12,000		
雨水桝取付費	300	4	4	ヶ所		24,000		
消耗品雑材料費		1	1	式	15,458			
[小計]					108,440	286,560		
<b>衛生器具設備工事</b>								
ガーデンパン及び水栓柱	W=450, 900L	1	1	組	11,330			
ガーデンパン及び水栓柱取付費		1	1	組		6,000		
散水栓	散水栓BOX, T27NH13	1	1	組	3,580			
散水栓取付費	散水栓BOX, T27NH13	1	1	組		4,500		
洗濯機用水栓取付費		1	1	個		4,000		
洗濯機パン取付費		1	1	個		10,000		
洋風便器取付費		1	1	組		14,000		
紙巻器取付費		1	1	個		2,500		
洗面化粧台取付費		1	1	組		10,000		
ユニットバス接続費		1	1	台		8,000		
流し台接続費		1	1	組		5,000		
エコキュート取付費		1	1	台		25,000		
消耗品雑材料費		1	1	式	9,090			

サンプル設備工事  
見積金額

項目	規格・摘要	見積数量	合計数量	単位	直接材料費	直接労務費	現場経費	現場人件費
[小計]					24,000	89,000		
<b>給水管引込工事</b>								
配管材料費								
VP用ボール式ボール分水栓	75X20	1	1	個	10,036			
伸縮可とう継手	20	4	4	個	16,320			
逆止弁付ボール止水栓	20	1	1	個	8,952			
メーターBOX	20	1	1	個	5,280			
ブロック		2	2	個	260			
SGP-VB	20	3	3	m	2,670			
HIVP	20	2	2	m	356			
配管工事費								
分岐掘削工	75X20	1	1	ヶ所		29,500		
分水栓取付工	75X20	1	1	ヶ所		2,490		
管布設工（全面入替）	H=0.6 20	2	2	m		11,800		
布設工	SGP-VB 20	3	3	m		10,800		
ポリスリーブ取付工	75	1	1	ヶ所		390		
止水栓取付工（BOX据付を含む）	20	1	1	ヶ所		1,500		
擁壁穴明け費		2	2	ヶ所		6,000		
保温工事費		1	1	式		4,500		
埋設シート設置工		1	1	m		220		
舗装切断工		4	4	m		1,440		
舗装撤去工		1	1	式		4,000		
舗装処理費		1	1	式		1,500		
交通整理員		1	1	人工				14,000
消耗品雑材料費		1	1	式	3,686			
占用届		1	1	件			4,300	
[小計]					47,560	74,140	4,300	14,000