

御 請 求 書

令和6年5月31日

甲府建設株式会社 御中

甲府 二郎 様

工 事 名 : サンプル設備工事

工 事 場 所 : 山梨県甲府市

振 込 先 : ○×銀行 本店 普通 No.123456

ダンゴ建設株式会社

代表取締役 砂田 俊二

ダンゴ建設株式会社

代表取締役 砂田 俊二


〒400-0031 山梨県甲府市丸の内3-28-9

TEL 055-223-0003 FAX 055-237-7833

E-mail info@dangobros.com

登録番号 T1234567890123

御請求金額 ¥800,000- (うち消費税 81,818)



| No | 項 目 | 規 格 ・ 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-----------------|-------------|-----|-----|--------|---------|-------|
| | 給水設備工事 | | 1 | 式 | | 101,000 | |
| | 給湯設備工事 | | 1 | 式 | | 43,000 | |
| | 排水設備工事 | | 1 | 式 | | 395,000 | |
| | 衛生器具設備工事 | | 1 | 式 | | 113,000 | |
| | 給水管引込工事 | | 1 | 式 | | 140,000 | |
| | 現場雑費 | | 1 | 式 | | 8,000 | |
| | 諸経費 | 上、下水道申請費を含む | 1 | 式 | | 80,000 | |
| | | | | | | | |
| ※ | 別途費用 | | | | | | |
| | 水道利用加入金 | 136,500円 | | | | | |
| | 設計審査手数料・竣工検査手数料 | 8,700円 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | [値 引] | | | | | -88,654 | 特別値引き |
| | [工 事 計] | | | | | 791,346 | |
| | [法定福利費] | | | | | 26,836 | |
| | [合 計] | | | | | | |
| | [消 費 税] | | | | 10% 対象 | 818,182 | |
| | | | | | 10% 対象 | 81,818 | |

| No | 項目 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|---------|-------|----|----|----|----------|----|
| | [税込み合計] | | | | | 900,000 | |
| | [内 金] | | | | | -100,000 | |
| | [ご請求金額] | | | | | 800,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 項目 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|---------------|------------|----|----|-----|---------|----|
| | 給水設備工事 | | | | | | |
| | 配管材料費 | | | | | | |
| | 耐衝撃性硬質塩ビ管 | HIVP20 | 24 | m | 177 | 4,248 | |
| | 耐衝撃性硬質塩ビ管 | HIVP13 | 12 | m | 99 | 1,188 | |
| | 架橋ポリエチレン管 | 13A 保温厚3mm | 24 | m | 258 | 6,192 | |
| | 配管用継手材料費 | | 1 | 式 | | 18,500 | |
| | 管支持金物 | | 1 | 式 | | 1,872 | |
| | | | | | | | |
| | 屋内配管工事費 | | | | | | |
| | 耐衝撃性硬質塩ビ管(屋内) | HIVP 20 | 1 | m | | 1,330 | |
| | 架橋ポリエチレン管 | 13A | 24 | m | 800 | 19,200 | |
| | | | | | | | |
| | 屋外配管工事費 | | | | | | |
| | 耐衝撃性硬質塩ビ管(屋外) | HIVP 20 | 23 | m | 800 | 18,400 | |
| | 根切り埋戻し費 | | 1 | 式 | | 28,000 | |
| | 消耗品雑材料費 | | 1 | 式 | | 2,070 | |
| | [小計] | | | | | 101,000 | |
| | | | | | | | |
| | 給湯設備工事 | | | | | | |
| | 配管材料費 | | | | | | |
| | 架橋ポリエチレン管 | 13A | 19 | m | 800 | 15,200 | |
| | 配管用継手材料費 | | 1 | 式 | | 9,800 | |
| | 管支持金物 | | 1 | 式 | | 1,200 | |

| No | 項目 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|-----------|---------|----|----|-------|---------|----|
| | 配管工事費 | | | | | | |
| | 架橋ポリエチレン管 | 13A | 19 | m | 800 | 15,200 | |
| | 消耗品雑材料費 | | 1 | 式 | | 1,600 | |
| | [小計] | | | | | 43,000 | |
| | 排水設備工事 | | | | | | |
| | 配管材料費 | | | | | | |
| | 硬質塩ビ管 | VU100 | 44 | m | 546 | 24,024 | |
| | 硬質塩ビ管 | VU75 | 20 | m | 364 | 7,280 | |
| | 硬質塩ビ管 | VU50 | 15 | m | 186 | 2,790 | |
| | 配管用継手材料費 | | 1 | 式 | | 24,000 | |
| | 管支持金物 | | 1 | 式 | | 7,500 | |
| | 小口径汚水柵 | 100-150 | 3 | 組 | 3,580 | 10,740 | |
| | トラップ柵 | 300 | 2 | 組 | 3,180 | 6,360 | |
| | 雨水柵 | 300 | 4 | 組 | 2,572 | 10,288 | |
| | 屋内配管工事費 | | | | | | |
| | 硬質塩ビ管(屋内) | VU75 | 2 | m | 3,990 | 7,980 | |
| | 硬質塩ビ管(屋内) | VU50 | 13 | m | 2,660 | 34,580 | |
| | 屋外配管工事費 | | | | | | |
| | 硬質塩ビ管(屋外) | VU100 | 44 | m | 3,230 | 142,120 | |

| No | 項 目 | 規 格 ・ 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------------|-----------------|-----|-----|-------|---------|-----|
| | 硬質塩ビ管(屋外) | VU75 | 18 | m | 2,470 | 44,460 | |
| | 硬質塩ビ管(屋外) | VU50 | 2 | m | 1,710 | 3,420 | |
| | 小口径汚水枥取付費 | 100-150 | 3 | ヶ所 | 6,000 | 18,000 | |
| | トラップ枥取付費 | 300 | 2 | ヶ所 | 6,000 | 12,000 | |
| | 雨水枥取付費 | 300 | 4 | ヶ所 | 6,000 | 24,000 | |
| | 消耗品雑材料費 | | 1 | 式 | | 15,458 | |
| | [小 計] | | | | | 395,000 | |
| | | | | | | | |
| | 衛生器具設備工事 | | | | | | |
| | ガーデンパン及び水栓柱 | W=450, 900L | 1 | 組 | | 11,330 | |
| | ガーデンパン及び水栓柱 取付費 | | 1 | 組 | | 6,000 | |
| | 散水栓 | 散水栓BOX, T27NH13 | 1 | 組 | | 3,580 | |
| | 散水栓取付費 | 散水栓BOX, T27NH13 | 1 | 組 | | 4,500 | |
| | 洗濯機用水栓取付費 | | 1 | 個 | | 4,000 | |
| | 洗濯機パン取付費 | | 1 | 個 | | 10,000 | |
| | 洋風便器取付費 | | 1 | 組 | | 14,000 | |
| | 紙巻器取付費 | | 1 | 個 | | 2,500 | |
| | 洗面化粧台取付費 | | 1 | 組 | | 10,000 | |
| | ユニットバス接続費 | | 1 | 台 | | 8,000 | |
| | 流し台接続費 | | 1 | 組 | | 5,000 | |
| | エコキュート取付費 | | 1 | 台 | | 25,000 | |
| | 消耗品雑材料費 | | 1 | 式 | | 9,090 | |
| | [小 計] | | | | | 113,000 | |

| No | 項目 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|-------------------|-----------|----|----|-------|--------|----|
| | 給水管引込工事 | | | | | | |
| | 配管材料費 | | | | | | |
| | VP用ボール式サドル分水栓 | 75X20 | 1 | 個 | | 10,036 | |
| | 伸縮可とう継手 | 20 | 4 | 個 | 4,080 | 16,320 | |
| | 逆止弁付ボール止水栓 | 20 | 1 | 個 | | 8,952 | |
| | メーターBOX | 20 | 1 | 個 | | 5,280 | |
| | ブロック | | 2 | 個 | 130 | 260 | |
| | SGP-VB | 20 | 3 | m | 890 | 2,670 | |
| | HIVP | 20 | 2 | m | 178 | 356 | |
| | 配管工事費 | | | | | | |
| | 分岐掘削工 | 75X20 | 1 | ヶ所 | | 29,500 | |
| | 分水栓取付工 | 75X20 | 1 | ヶ所 | | 2,490 | |
| | 管布設工（全面入替） | H=0.6 20 | 2 | m | 5,900 | 11,800 | |
| | 布設工 | SGP-VB 20 | 3 | m | 3,600 | 10,800 | |
| | ポリスリーブ取付工 | 75 | 1 | ヶ所 | | 390 | |
| | 止水栓取付工 (BOX据付を含む) | 20 | 1 | ヶ所 | | 1,500 | |
| | 擁壁穴明け費 | | 2 | ヶ所 | 3,000 | 6,000 | |
| | 保温工事費 | | 1 | 式 | | 4,500 | |
| | 埋設シート設置工 | | 1 | m | | 220 | |
| | 舗装切断工 | | 4 | m | 360 | 1,440 | |
| | 舗装撤去工 | | 1 | 式 | | 4,000 | |
| | 舗装処理費 | | 1 | 式 | | 1,500 | |

| No | 項 目 | 規 格 ・ 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------|-----------|-----|-----|-----|---------|-----|
| | 交通整理員 | | 1 | 人工 | | 14,000 | |
| | 消耗品雑材料費 | | 1 | 式 | | 3,686 | |
| | 占用届 | | 1 | 件 | | 4,300 | |
| | [小 計] | | | | | 140,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |