

No. 1

令和6年5月31日

御 請 求 書

甲府建設株式会社 御中
甲府 二郎 様

下記の通り御請求申し上げます。

工 事 名 サンプル設備工事

金 額 ¥800,000-

(うち消費税 81,818)

工 事 場 所 : 山梨県甲府市

振 込 先 : ○×銀行 本店 普通 No.123456
ダンゴ建設株式会社
代表取締役 砂田 俊二



ダンゴ建設株式会社

代表取締役 砂田 俊二
〒400-0031 山梨県甲府市丸の内3-28-9
TEL 055-223-0003 FAX 055-237-7833
E-mail info@dangobros.com
登録番号 T1234567890123

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	給水設備工事	1	式		101,000	
	給湯設備工事	1	式		43,000	
	排水設備工事	1	式		395,000	
	衛生器具設備工事	1	式		113,000	
	給水管引込工事	1	式		140,000	
	現場雑費	1	式		8,000	
	諸経費 上、下水道申請費を含む	1	式		80,000	
※	別途費用					
	水道利用加入金 136,500円					
	設計審査手数料・竣工検査手数料 8,700円					
	[値 引]				-88,654	特別値引き
	[工 事 計]				791,346	
	[法定福利費]				26,836	

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[合 計]			10% 対象	818,182	
	[消 費 税]			10% 対象	81,818	
	[税込み合計]				900,000	
	[内 金]				-100,000	
	[ご請求金額]				800,000	

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	配管材料費					
	耐衝撃性硬質塩ビ管 HIVP20	24	m	177	4,248	
	耐衝撃性硬質塩ビ管 HIVP13	12	m	99	1,188	
	架橋ポリエチレン管 13A 保温厚3mm	24	m	258	6,192	
	配管用継手材料費	1	式		18,500	
	管支持金物	1	式		1,872	
	屋内配管工事費					
	耐衝撃性硬質塩ビ管(屋内) HIVP 20	1	m		1,330	
	架橋ポリエチレン管 13A	24	m	800	19,200	
	屋外配管工事費					
	耐衝撃性硬質塩ビ管(屋外) HIVP 20	23	m	800	18,400	
	根切り埋戻し費	1	式		28,000	
	消耗品雑材料費	1	式		2,070	

給水設備工事

ダンゴ建設株式会社

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[小 計]				101,000	

給湯設備工事

ダンゴ建設株式会社

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	配管材料費					
	架橋ポリエチレン管 13A	19	m	800	15,200	
	配管用継手材料費	1	式		9,800	
	管支持金物	1	式		1,200	
	配管工事費					
	架橋ポリエチレン管 13A	19	m	800	15,200	
	消耗品雑材料費	1	式		1,600	
	[小 計]				43,000	

排水設備工事

ダンゴ建設株式会社

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	配管材料費					
	硬質塩ビ管 VU100	44	m	546	24,024	
	硬質塩ビ管 VU75	20	m	364	7,280	
	硬質塩ビ管 VU50	15	m	186	2,790	
	配管用継手材料費	1	式		24,000	
	管支持金物	1	式		7,500	
	小口径汚水桝 100-150	3	組	3,580	10,740	
	トラップ桝 300	2	組	3,180	6,360	
	雨水桝 300	4	組	2,572	10,288	
	屋内配管工事費					
	硬質塩ビ管(屋内) VU75	2	m	3,990	7,980	
	硬質塩ビ管(屋内) VU50	13	m	2,660	34,580	
	屋外配管工事費					

排水設備工事

ダンゴ建設株式会社

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	硬質塩ビ管(屋外) VU100	44	m	3,230	142,120	
	硬質塩ビ管(屋外) VU75	18	m	2,470	44,460	
	硬質塩ビ管(屋外) VU50	2	m	1,710	3,420	
	小口径汚水柵取付費 100-150	3	ヶ所	6,000	18,000	
	トラップ柵取付費 300	2	ヶ所	6,000	12,000	
	雨水柵取付費 300	4	ヶ所	6,000	24,000	
	消耗品雑材料費	1	式		15,458	
	[小 計]				395,000	

衛生器具設備工事

ダンゴ建設株式会社

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ガーデンパン及び水栓柱 W=450, 900L	1	組		11,330	
	ガーデンパン及び水栓柱取付費	1	組		6,000	
	散水栓 散水栓BOX, T27NH13	1	組		3,580	
	散水栓取付費 散水栓BOX, T27NH13	1	組		4,500	
	洗濯機用水栓取付費	1	個		4,000	
	洗濯機パン取付費	1	個		10,000	
	洋風便器取付費	1	組		14,000	
	紙巻器取付費	1	個		2,500	
	洗面化粧台取付費	1	組		10,000	
	ユニットバス接続費	1	台		8,000	
	流し台接続費	1	組		5,000	
	エコキュート取付費	1	台		25,000	
	消耗品雑材料費	1	式		9,090	
	[小 計]				113,000	

給水管引込工事

ダンゴ建設株式会社

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	配管材料費					
	VP用ボール式ボール分水栓 75X20	1	個		10,036	
	伸縮可とう継手 20	4	個	4,080	16,320	
	逆止弁付ボール止水栓 20	1	個		8,952	
	メーターBOX 20	1	個		5,280	
	ブロック	2	個	130	260	
	SGP-VB 20	3	m	890	2,670	
	HIVP 20	2	m	178	356	
	配管工事費					
	分岐掘削工 75X20	1	ヶ所		29,500	
	分水栓取付工 75X20	1	ヶ所		2,490	
	管布設工（全面入替） H=0.6 20	2	m	5,900	11,800	
	布設工 SGP-VB 20	3	m	3,600	10,800	
	ポリスリーブ取付工 75	1	ヶ所		390	
	止水栓取付工(BOX据付を含む) 20	1	ヶ所		1,500	

給水管引込工事

ダンゴ建設株式会社

No	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	擁壁穴明け費	2	ヶ所	3,000	6,000	
	保温工事費	1	式		4,500	
	埋設シート設置工	1	m		220	
	舗装切断工	4	m	360	1,440	
	舗装撤去工	1	式		4,000	
	舗装処理費	1	式		1,500	
	交通整理員	1	人工		14,000	
	消耗品雑材料費	1	式		3,686	
	占用届	1	件		4,300	
	[小 計]				140,000	