

実行予算書

集計日：2024/06/30

No	4	状 況	契約
見 積 日	2024/5/15	担 当 者	昭和 一郎
顧 客 名	甲府建設株式会社 御中		
見 積 先	甲府 二郎 様	契 約 日	
工 事 名	サンプル設備工事	着 工 日	
工 事 場 所	山梨県甲府市	竣 工 日	
見積有効期限	お見積後30日	予 算 提 出 日	
納 入 期 日			
御 支 払 条 件	工事請負契約書の通り		
備 考			
見 積 書 メ モ	2回目	実行予算メモ	

	見 積 金 額	実 行 金 額	注 文 金 額	予 算 残 高	実行粗利益	利益率	注文粗利益	利益率
工 事 計	791,346	740,000	216,000	524,000	51,346	6	575,346	73
法 定 福 利 費	26,836	25,094						
税 抜 金 額	818,182	765,094	216,000	549,094	53,088	6	602,182	74
消 費 税	81,818	76,509	21,600					
税 後 値 引								
税 込 金 額	900,000	841,603	237,600	604,003	58,397	6	662,400	74

No	項目	規格・摘要	見積数量	実行数量	単位	見積単価	実行単価	注文数量	単位	注文単価	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	見積備考	注文備考	メモ	No	予定発注先	No	発注先	注文No	状況	注文日
	給水設備工事		1	1	式						101,000	87,000	87,000					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001		2024/05/23
	給湯設備工事		1	1	式						43,000	36,000	36,000					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001		2024/05/23
	排水設備工事		1	1	式						395,000	324,000		324,000										
	衛生器具設備工事		1	1	式						113,000	93,000	93,000							05	〇×建設 株式会社	4-002		2024/05/24
	給水管引込工事		1	1	式						140,000	127,000		127,000										
	現場雑費		1	1	式	8,000	7,000				8,000	7,000		7,000										
	諸経費	上、下水道申請費を含む	1	1	式	80,000	66,000				80,000	66,000		66,000										
※	別途費用																							
	水道利用加入金	136,500円																						
	設計審査手数料・竣工検査手数料	8,700円																						
	[値 引]										-88,654													
	[工 事 計]										791,346	740,000	216,000	524,000										
	[法定福利費]										26,836	25,094												
	[合 計]										818,182	765,094	216,000	549,094										
	[消 費 税]										81,818	76,509	21,600											
	[税込み合計]										900,000	841,603	237,600	604,003										

No	項目	規格・摘要	見積数量	実行数量	単位	見積単価	実行単価	注文数量	単位	注文単価	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	見積備考	注文備考	メモ	No	予定発注先	No	発注先	注文No	状況	注文日
	配管材料費																	04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2024/05/23
	耐衝撃性硬質塩ビ管	HIVP20	24	22	m	177	161	22	m	161	4,248	3,542	3,542					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2024/05/23
	耐衝撃性硬質塩ビ管	HIVP13	12	12	m	99	90	12	m	90	1,188	1,080	1,080					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2024/05/23
	架橋ポリエチレン管	13A 保温厚3mm	24	24	m	258	232	24	m	232	6,192	5,568	5,568					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2024/05/23
	配管用継手材料費		1	1	式	18,500	18,000	1	式	18,000	18,500	18,000	18,000					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2024/05/23
	管支持金物		1	1	式	1,872	1,810	1	式	1,810	1,872	1,810	1,810					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2024/05/23
																		04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2024/05/23
	屋内配管工事費																	04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2024/05/23
	耐衝撃性硬質塩ビ管(屋内)	HIVP 20	1	1	m	1,330	1,064	1	m	1,064	1,330	1,064	1,064					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2024/05/23
	架橋ポリエチレン管	13A	24	24	m	800	640	24	m	640	19,200	15,360	15,360					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2024/05/23
																		04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2024/05/23
	屋外配管工事費																	04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2024/05/23
	耐衝撃性硬質塩ビ管(屋外)	HIVP 20	23	21	m	800	640	21	m	640	18,400	13,440	13,440					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2024/05/23
	根切り埋戻し費		1	1	式	28,000	26,000	1	式	26,000	28,000	26,000	26,000					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2024/05/23
	消耗品雑材料費		1	1	式	2,070	1,136	1	式	1,136	2,070	1,136	1,136					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2024/05/23
	[小計]										101,000	87,000	87,000					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2024/05/23

項目	規格・摘要	見積 非税	注文 非税
配管材料費			
耐衝撃性硬質塩ビ管	HIVP20		
耐衝撃性硬質塩ビ管	HIVP13		
架橋ポリエチレン管	13A 保温厚3mm		
配管用継手材料費			
管支持金物			
屋内配管工事費			
耐衝撃性硬質塩ビ管(屋内)	HIVP 20		
架橋ポリエチレン管	13A		
屋外配管工事費			
耐衝撃性硬質塩ビ管(屋外)	HIVP 20		
根切り埋戻し費			
消耗品雑材料費			
[小 計]			

No	項目	規格・摘要	見積数量	実行数量	単位	見積単価	実行単価	注文数量	単位	注文単価	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	見積備考	注文備考	メモ	No	予定発注先	No	発注先	注文No	状況	注文日		
	配管材料費																	04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2024/05/23		
	架橋ポリエチレン管	13A	19	19	m	800	640	19	m	640	15,200	12,160	12,160					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2024/05/23		
	配管用継手材料費		1	1	式	9,800	9,500	1	式	9,500	9,800	9,500	9,500					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2024/05/23		
	管支持金物		1	1	式	1,200	1,000	1	式	1,000	1,200	1,000	1,000					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2024/05/23		
																		04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2024/05/23		
	配管工事費																	04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2024/05/23		
	架橋ポリエチレン管	13A	19	19	m	800	640	19	m	640	15,200	12,160	12,160					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2024/05/23		
	消耗品雑材料費		1	1	式	1,600	1,180	1	式	1,180	1,600	1,180	1,180					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2024/05/23		
	[小計]										43,000	36,000	36,000					04	昭和設備 株式会社	04	昭和設備 株式会社	4-001	完成	2024/05/23		

No	項目	規格・摘要	見積数量	実行数量	単位	見積単価	実行単価	注文数量	単位	注文単価	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	見積備考	注文備考	メモ	No	予定発注先	No	発注先	注文No	状況	注文日
	配管材料費																							
	硬質塩ビ管	VU100	44	44	m	546	436				24,024	19,184		19,184										
	硬質塩ビ管	VU75	20	20	m	364	302				7,280	6,040		6,040										
	硬質塩ビ管	VU50	15	15	m	186	169				2,790	2,535		2,535										
	配管用継手材料費		1	1	式	24,000	22,000				24,000	22,000		22,000										
	管支持金物		1	1	式	7,500	7,000				7,500	7,000		7,000										
	小口径汚水桝	100-150	3	3	組	3,580	3,000				10,740	9,000		9,000										
	トラップ桝	300	2	2	組	3,180	2,800				6,360	5,600		5,600										
	雨水桝	300	4	4	組	2,572	2,300				10,288	9,200		9,200										
	屋内配管工事費																							
	硬質塩ビ管(屋内)	VU75	2	2	m	3,990	3,192				7,980	6,384		6,384										
	硬質塩ビ管(屋内)	VU50	13	13	m	2,660	2,128				34,580	27,664		27,664										
	屋外配管工事費																							
	硬質塩ビ管(屋外)	VU100	44	44	m	3,230	2,584				142,120	113,696		113,696										
	硬質塩ビ管(屋外)	VU75	18	18	m	2,470	1,976				44,460	35,568		35,568										
	硬質塩ビ管(屋外)	VU50	2	2	m	1,710	1,368				3,420	2,736		2,736										
	小口径汚水桝取付費	100-150	3	3	ヶ所	6,000	4,800				18,000	14,400		14,400										
	トラップ桝取付費	300	2	2	ヶ所	6,000	4,800				12,000	9,600		9,600										
	雨水桝取付費	300	4	4	ヶ所	6,000	4,800				24,000	19,200		19,200										
	消耗品雑材料費		1	1	式	15,458	14,193				15,458	14,193		14,193										
	[小計]										395,000	324,000		324,000										

No	項目	規格・摘要	見積数量	実行数量	単位	見積単価	実行単価	注文数量	単位	注文単価	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	見積備考	注文備考	メモ	No	予定発注先	No	発注先	注文No	状況	注文日
	ガーデンパン及び水栓柱	W=450, 900L	1	1	組	11,330	10,000	1	組	10,000	11,330	10,000	10,000							05	○×建設 株式会社	4-002	完成	2024/05/24
	ガーデンパン及び水栓柱取付費		1	1	組	6,000	4,800	1	組	4,800	6,000	4,800	4,800							05	○×建設 株式会社	4-002	完成	2024/05/24
	散水栓	散水栓BOX, T27NH13	1	1	組	3,580	2,925	1	組	2,925	3,580	2,925	2,925							05	○×建設 株式会社	4-002	完成	2024/05/24
	散水栓取付費	散水栓BOX, T27NH13	1	1	組	4,500	4,000	1	組	4,000	4,500	4,000	4,000							05	○×建設 株式会社	4-002	完成	2024/05/24
	洗濯機用水栓取付費		1	1	個	4,000	3,200	1	個	3,200	4,000	3,200	3,200							05	○×建設 株式会社	4-002	完成	2024/05/24
	洗濯機パン取付費		1	1	個	10,000	8,000	1	個	8,000	10,000	8,000	8,000							05	○×建設 株式会社	4-002	完成	2024/05/24
	洋風便器取付費		1	1	組	14,000	11,200	1	組	11,200	14,000	11,200	11,200							05	○×建設 株式会社	4-002	完成	2024/05/24
	紙巻器取付費		1	1	個	2,500	2,000	1	個	2,000	2,500	2,000	2,000							05	○×建設 株式会社	4-002	完成	2024/05/24
	洗面化粧台取付費		1	1	組	10,000	8,000	1	組	8,000	10,000	8,000	8,000							05	○×建設 株式会社	4-002	完成	2024/05/24
	ユニットバス接続費		1	1	台	8,000	6,400	1	台	6,400	8,000	6,400	6,400							05	○×建設 株式会社	4-002	完成	2024/05/24
	流し台接続費		1	1	組	5,000	4,000	1	組	4,000	5,000	4,000	4,000							05	○×建設 株式会社	4-002	完成	2024/05/24
	エコキュート取付費		1	1	台	25,000	20,000	1	台	20,000	25,000	20,000	20,000							05	○×建設 株式会社	4-002	完成	2024/05/24
	消耗品雑材料費		1	1	式	9,090	8,475	1	式	8,475	9,090	8,475	8,475							05	○×建設 株式会社	4-002	完成	2024/05/24
	[小計]										113,000	93,000	93,000							05	○×建設 株式会社	4-002	完成	2024/05/24

No	項目	規格・摘要	見積数量	実行数量	単位	見積単価	実行単価	注文数量	単位	注文単価	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	見積備考	注文備考	メモ	No	予定発注先	No	発注先	注文No	状況	注文日
	配管材料費																							
	VP用ボール式ボール分水栓	75X20	1	1	個	10,036	8,492				10,036	8,492		8,492										
	伸縮可とう継手	20	4	4	個	4,080	3,600				16,320	14,400		14,400										
	逆止弁付ボール止水栓	20	1	1	個	8,952	7,833				8,952	7,833		7,833										
	メーターBOX	20	1	1	個	5,280	4,800				5,280	4,800		4,800										
	ブロック		2	2	個	130	100				260	200		200										
	SGP-VB	20	3	3	m	890	763				2,670	2,289		2,289										
	HIVP	20	2	2	m	178	156				356	312		312										
	配管工事費																							
	分岐掘削工	75X20	1	1	ヶ所	29,500	29,500				29,500	29,500		29,500										
	分水栓取付工	75X20	1	1	ヶ所	2,490	2,490				2,490	2,490		2,490										
	管布設工(全面入替)	H=0.6 20	2	2	m	5,900	5,900				11,800	11,800		11,800										
	布設工	SGP-VB 20	3	3	m	3,600	2,880				10,800	8,640		8,640										
	ポリスリーブ取付工	75	1	1	ヶ所	390	390				390	390		390										
	止水栓取付工(BOX据付を含む)	20	1	1	ヶ所	1,500	1,500				1,500	1,500		1,500										
	擁壁穴明け費		2	2	ヶ所	3,000	2,400				6,000	4,800		4,800										
	保温工事費		1	1	式	4,500	4,000				4,500	4,000		4,000										
	埋設シート設置工		1	1	m	220	220				220	220		220										
	舗装切断工		4	4	m	360	360				1,440	1,440		1,440										
	舗装撤去工		1	1	式	4,000	3,200				4,000	3,200		3,200										
	舗装処理費		1	1	式	1,500	1,200				1,500	1,200		1,200										
	交通整理員		1	1	人工	14,000	12,000				14,000	12,000		12,000										
	消耗品雑材料費		1	1	式	3,686	3,194				3,686	3,194		3,194										
	占用届		1	1	件	4,300	4,300				4,300	4,300		4,300										
	[小計]										140,000	127,000		127,000										

