

実行予算書

集計日：2024/06/30

No	4	状 況	契約
見 積 日	2024/5/15	担 当 者	昭和 一郎
顧 客 名	甲府建設株式会社 御中		
見 積 先	甲府 二郎 様	契 約 日	
工 事 名	サンプル設備工事	着 工 日	
工 事 場 所	山梨県甲府市	竣 工 日	
見積有効期限	お見積後30日	予 算 提 出 日	
納 入 期 日			
御 支 払 条 件	工事請負契約書の通り		
備 考			
見 積 書 メ モ	2回目	実行予算メモ	

	見 積 金 額	実 行 金 額	注 文 金 額	予 算 残 高	実行粗利益	利益率	注文粗利益	利益率
工 事 計	791,346	740,000	216,000	524,000	51,346	6	575,346	73
法 定 福 利 費	26,836	25,094						
税 抜 金 額	818,182	765,094	216,000	549,094	53,088	6	602,182	74
消 費 税	81,818	76,509	21,600					
税 後 値 引								
税 込 金 額	900,000	841,603	237,600	604,003	58,397	6	662,400	74

No	項目	規格・摘要	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	予定発注先	発注先	注文No	注文日
	給水設備工事		101,000	87,000	87,000		昭和設備 株式会社	昭和設備 株式会社	4-001	2024/05/23
	給湯設備工事		43,000	36,000	36,000		昭和設備 株式会社	昭和設備 株式会社	4-001	2024/05/23
	排水設備工事		395,000	324,000		324,000				
	衛生器具設備工事		113,000	93,000	93,000			○×建設 株式会社	4-002	2024/05/24
	給水管引込工事		140,000	127,000		127,000				
	現場雑費		8,000	7,000		7,000				
	諸経費	上、下水道申請費を含む	80,000	66,000		66,000				
※	別途費用									
	水道利用加入金	136,500円								
	設計審査手数料・竣工 検査手数料	8,700円								
	[値 引]		-88,654							
	[工 事 計]		791,346	740,000	216,000	524,000				
	[法定福利費]		26,836	25,094						
	[合 計]		818,182	765,094	216,000	549,094				
	[消 費 税]		81,818	76,509	21,600					

No	項目	規格・摘要	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	予定発注先	発注先	注文No	注文日
	[税込み合計]		900,000	841,603	237,600	604,003				

No	項目	規格・摘要	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	予定発注先	発注先	注文No	注文日
	配管材料費						昭和設備 株式 会社	昭和設備 株式 会社	4-001	2024/05/23
	耐衝撃性硬質塩ビ管	HIVP20	4,248	3,542	3,542		昭和設備 株式 会社	昭和設備 株式 会社	4-001	2024/05/23
	耐衝撃性硬質塩ビ管	HIVP13	1,188	1,080	1,080		昭和設備 株式 会社	昭和設備 株式 会社	4-001	2024/05/23
	架橋ポリエチレン管	13A 保温厚3mm	6,192	5,568	5,568		昭和設備 株式 会社	昭和設備 株式 会社	4-001	2024/05/23
	配管用継手材料費		18,500	18,000	18,000		昭和設備 株式 会社	昭和設備 株式 会社	4-001	2024/05/23
	管支持金物		1,872	1,810	1,810		昭和設備 株式 会社	昭和設備 株式 会社	4-001	2024/05/23
							昭和設備 株式 会社	昭和設備 株式 会社	4-001	2024/05/23
	屋内配管工事費						昭和設備 株式 会社	昭和設備 株式 会社	4-001	2024/05/23
	耐衝撃性硬質塩ビ管(屋 内)	HIVP 20	1,330	1,064	1,064		昭和設備 株式 会社	昭和設備 株式 会社	4-001	2024/05/23
	架橋ポリエチレン管	13A	19,200	15,360	15,360		昭和設備 株式 会社	昭和設備 株式 会社	4-001	2024/05/23
							昭和設備 株式 会社	昭和設備 株式 会社	4-001	2024/05/23
	屋外配管工事費						昭和設備 株式 会社	昭和設備 株式 会社	4-001	2024/05/23
	耐衝撃性硬質塩ビ管(屋 外)	HIVP 20	18,400	13,440	13,440		昭和設備 株式 会社	昭和設備 株式 会社	4-001	2024/05/23
	根切り埋戻し費		28,000	26,000	26,000		昭和設備 株式 会社	昭和設備 株式 会社	4-001	2024/05/23
	消耗品雑材料費		2,070	1,136	1,136		昭和設備 株式 会社	昭和設備 株式 会社	4-001	2024/05/23
	[小 計]		101,000	87,000	87,000		昭和設備 株式 会社	昭和設備 株式 会社	4-001	2024/05/23

No	項目	規格・摘要	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	予定発注先	発注先	注文No	注文日
	配管材料費						昭和設備 株式 会社	昭和設備 株式 会社	4-001	2024/05/23
	架橋ポリエチレン管	13A	15,200	12,160	12,160		昭和設備 株式 会社	昭和設備 株式 会社	4-001	2024/05/23
	配管用継手材料費		9,800	9,500	9,500		昭和設備 株式 会社	昭和設備 株式 会社	4-001	2024/05/23
	管支持金物		1,200	1,000	1,000		昭和設備 株式 会社	昭和設備 株式 会社	4-001	2024/05/23
							昭和設備 株式 会社	昭和設備 株式 会社	4-001	2024/05/23
	配管工事費						昭和設備 株式 会社	昭和設備 株式 会社	4-001	2024/05/23
	架橋ポリエチレン管	13A	15,200	12,160	12,160		昭和設備 株式 会社	昭和設備 株式 会社	4-001	2024/05/23
	消耗品雑材料費		1,600	1,180	1,180		昭和設備 株式 会社	昭和設備 株式 会社	4-001	2024/05/23
	[小 計]		43,000	36,000	36,000		昭和設備 株式 会社	昭和設備 株式 会社	4-001	2024/05/23

No	項目	規格・摘要	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	予定発注先	発注先	注文No	注文日
	配管材料費									
	硬質塩ビ管	VU100	24,024	19,184		19,184				
	硬質塩ビ管	VU75	7,280	6,040		6,040				
	硬質塩ビ管	VU50	2,790	2,535		2,535				
	配管用継手材料費		24,000	22,000		22,000				
	管支持金物		7,500	7,000		7,000				
	小口径汚水枥	100-150	10,740	9,000		9,000				
	トラップ枥	300	6,360	5,600		5,600				
	雨水枥	300	10,288	9,200		9,200				
	屋内配管工事費									
	硬質塩ビ管(屋内)	VU75	7,980	6,384		6,384				
	硬質塩ビ管(屋内)	VU50	34,580	27,664		27,664				
	屋外配管工事費									
	硬質塩ビ管(屋外)	VU100	142,120	113,696		113,696				
	硬質塩ビ管(屋外)	VU75	44,460	35,568		35,568				

排水設備工事

集計日：2024/06/30

No	項目	規格・摘要	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	予定発注先	発注先	注文No	注文日
	硬質塩ビ管(屋外)	VU50	3,420	2,736		2,736				
	小口径汚水枥取付費	100-150	18,000	14,400		14,400				
	トラップ枥取付費	300	12,000	9,600		9,600				
	雨水枥取付費	300	24,000	19,200		19,200				
	消耗品雑材料費		15,458	14,193		14,193				
	[小計]		395,000	324,000		324,000				

No	項目	規格・摘要	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	予定発注先	発注先	注文No	注文日
	ガーデンパン及び水栓柱	W=450, 900L	11,330	10,000	10,000			○×建設株式会社	4-002	2024/05/24
	ガーデンパン及び水栓柱取付費		6,000	4,800	4,800			○×建設株式会社	4-002	2024/05/24
	散水栓	散水栓BOX, T27NH13	3,580	2,925	2,925			○×建設株式会社	4-002	2024/05/24
	散水栓取付費	散水栓BOX, T27NH13	4,500	4,000	4,000			○×建設株式会社	4-002	2024/05/24
	洗濯機用水栓取付費		4,000	3,200	3,200			○×建設株式会社	4-002	2024/05/24
	洗濯機パン取付費		10,000	8,000	8,000			○×建設株式会社	4-002	2024/05/24
	洋風便器取付費		14,000	11,200	11,200			○×建設株式会社	4-002	2024/05/24
	紙巻器取付費		2,500	2,000	2,000			○×建設株式会社	4-002	2024/05/24
	洗面化粧台取付費		10,000	8,000	8,000			○×建設株式会社	4-002	2024/05/24
	ユニットバス接続費		8,000	6,400	6,400			○×建設株式会社	4-002	2024/05/24
	流し台接続費		5,000	4,000	4,000			○×建設株式会社	4-002	2024/05/24
	エコキュート取付費		25,000	20,000	20,000			○×建設株式会社	4-002	2024/05/24
	消耗品雑材料費		9,090	8,475	8,475			○×建設株式会社	4-002	2024/05/24
	[小計]		113,000	93,000	93,000			○×建設株式会社	4-002	2024/05/24

No	項目	規格・摘要	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	予定発注先	発注先	注文No	注文日
	配管材料費									
	VP用ボール式ダブル分水栓	75X20	10,036	8,492		8,492				
	伸縮可とう継手	20	16,320	14,400		14,400				
	逆止弁付ボール止水栓	20	8,952	7,833		7,833				
	メーターBOX	20	5,280	4,800		4,800				
	ブロック		260	200		200				
	SGP-VB	20	2,670	2,289		2,289				
	HIVP	20	356	312		312				
	配管工事費									
	分岐掘削工	75X20	29,500	29,500		29,500				
	分水栓取付工	75X20	2,490	2,490		2,490				
	管布設工（全面入替）	H=0.6 20	11,800	11,800		11,800				
	布設工	SGP-VB 20	10,800	8,640		8,640				
	ポリスリーブ取付工	75	390	390		390				
	止水栓取付工（BOX据付を含む）	20	1,500	1,500		1,500				
	擁壁穴明け費		6,000	4,800		4,800				
	保温工事費		4,500	4,000		4,000				

No	項目	規格・摘要	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	予定発注先	発注先	注文No	注文日
	埋設シート設置工		220	220		220				
	舗装切断工		1,440	1,440		1,440				
	舗装撤去工		4,000	3,200		3,200				
	舗装処理費		1,500	1,200		1,200				
	交通整理員		14,000	12,000		12,000				
	消耗品雑材料費		3,686	3,194		3,194				
	占用届		4,300	4,300		4,300				
	[小計]		140,000	127,000		127,000				