

実行予算書

集計日：2024/06/30

No	4	状況	契約
見積日	2024/5/15	担当者	昭和 一郎
顧客名	甲府建設株式会社 御中		
見積先	甲府 二郎 様	契約日	
工事名	サンプル設備工事	着工日	
工事場所	山梨県甲府市	竣工日	
見積有効期限	お見積後30日	予算提出日	
納入期日			
御支払条件	工事請負契約書の通り		
備考			
見積書メモ	2回目	実行予算メモ	

	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	実行粗利益	利益率	注文粗利益	利益率
工事計	791,346	740,000	216,000	524,000	51,346	6	575,346	73
法定福利費	26,836	25,094						
税抜金額	818,182	765,094	216,000	549,094	53,088	6	602,182	74
消費税	81,818	76,509	21,600					
税後値引								
税込金額	900,000	841,603	237,600	604,003	58,397	6	662,400	74

No	項目	実行 数量	単位	注文 数量	単位	実行金額	注文金額	予算残高	発注先	注文No 注文日
	給水設備工事	1	式			87,000	87,000		04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	給湯設備工事	1	式			36,000	36,000		04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	排水設備工事	1	式			324,000		324,000		
	衛生器具設備工事	1	式			93,000	93,000		05 ○×建設 株式会社	4-002 2024/05/24
	給水管引込工事	1	式			127,000		127,000		
	現場雑費	1	式			7,000		7,000		
	諸経費 上、下水道申請費を含む	1	式			66,000		66,000		
※	別途費用									
	水道利用加入金 136,500円									
	設計審査手数料・竣工検査手数料 8,700円									
	[値 引]									
	[工 事 計]					740,000	216,000	524,000		
	[法定福利費]					25,094				
	[合 計]					765,094	216,000	549,094		
	[消 費 税]					76,509	21,600			

No	項目	実行 数量	単位	注文 数量	単位	実行金額	注文金額	予算残高	発注先	注文No 注文日
	配管材料費								04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	耐衝撃性硬質塩ビ管 HIVP20	22	m	22	m	3,542	3,542		04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	耐衝撃性硬質塩ビ管 HIVP13	12	m	12	m	1,080	1,080		04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	架橋ポリエチレン管 13A 保温厚3mm	24	m	24	m	5,568	5,568		04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	配管用継手材料費	1	式	1	式	18,000	18,000		04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	管支持金物	1	式	1	式	1,810	1,810		04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
									04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	屋内配管工事費								04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	耐衝撃性硬質塩ビ管(屋内) HIVP 20	1	m	1	m	1,064	1,064		04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	架橋ポリエチレン管 13A	24	m	24	m	15,360	15,360		04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
									04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	屋外配管工事費								04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	耐衝撃性硬質塩ビ管(屋外) HIVP 20	21	m	21	m	13,440	13,440		04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	根切り埋戻し費	1	式	1	式	26,000	26,000		04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	消耗品雑材料費	1	式	1	式	1,136	1,136		04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	[小 計]					87,000	87,000		04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23

No	項目	実行 数量	単位	注文 数量	単位	実行金額	注文金額	予算残高	発注先	注文No 注文日
	配管材料費								04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	架橋ポリエチレン管 13A	19	m	19	m	12,160	12,160		04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	配管用継手材料費	1	式	1	式	9,500	9,500		04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	管支持金物	1	式	1	式	1,000	1,000		04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
									04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	配管工事費								04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	架橋ポリエチレン管 13A	19	m	19	m	12,160	12,160		04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	消耗品雑材料費	1	式	1	式	1,180	1,180		04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23
	[小 計]					36,000	36,000		04 昭和設備 株式会社	4-001 2024/05/23

No	項目	実行 数量	単位	注文 数量	単位	実行金額	注文金額	予算残高	発注先	注文No 注文日
	配管材料費									
	硬質塩ビ管 VU100	44	m			19,184		19,184		
	硬質塩ビ管 VU75	20	m			6,040		6,040		
	硬質塩ビ管 VU50	15	m			2,535		2,535		
	配管用継手材料費	1	式			22,000		22,000		
	管支持金物	1	式			7,000		7,000		
	小口径汚水枡 100-150	3	組			9,000		9,000		
	トラップ枡 300	2	組			5,600		5,600		
	雨水枡 300	4	組			9,200		9,200		
	屋内配管工事費									
	硬質塩ビ管(屋内) VU75	2	m			6,384		6,384		
	硬質塩ビ管(屋内) VU50	13	m			27,664		27,664		
	屋外配管工事費									
	硬質塩ビ管(屋外) VU100	44	m			113,696		113,696		
	硬質塩ビ管(屋外) VU75	18	m			35,568		35,568		

No	項目	実行 数量	単位	注文 数量	単位	実行金額	注文金額	予算残高	発注先	注文No 注文日
	硬質塩ビ管(屋外) VU50	2	m			2,736		2,736		
	小口径汚水枡取付費 100-150	3	ヶ所			14,400		14,400		
	トラップ枡取付費 300	2	ヶ所			9,600		9,600		
	雨水枡取付費 300	4	ヶ所			19,200		19,200		
	消耗品雑材料費	1	式			14,193		14,193		
	[小計]					324,000		324,000		

No	項目	実行数量	単位	注文数量	単位	実行金額	注文金額	予算残高	発注先	注文No 注文日
	ガーデンパン及び水栓柱 W=450, 900L	1	組	1	組	10,000	10,000		05 ○×建設 株式会社	4-002 2024/05/24
	ガーデンパン及び水栓柱取付費	1	組	1	組	4,800	4,800		05 ○×建設 株式会社	4-002 2024/05/24
	散水栓 散水栓BOX, T27NH13	1	組	1	組	2,925	2,925		05 ○×建設 株式会社	4-002 2024/05/24
	散水栓取付費 散水栓BOX, T27NH13	1	組	1	組	4,000	4,000		05 ○×建設 株式会社	4-002 2024/05/24
	洗濯機用水栓取付費	1	個	1	個	3,200	3,200		05 ○×建設 株式会社	4-002 2024/05/24
	洗濯機パン取付費	1	個	1	個	8,000	8,000		05 ○×建設 株式会社	4-002 2024/05/24
	洋風便器取付費	1	組	1	組	11,200	11,200		05 ○×建設 株式会社	4-002 2024/05/24
	紙巻器取付費	1	個	1	個	2,000	2,000		05 ○×建設 株式会社	4-002 2024/05/24
	洗面化粧台取付費	1	組	1	組	8,000	8,000		05 ○×建設 株式会社	4-002 2024/05/24
	ユニットバス接続費	1	台	1	台	6,400	6,400		05 ○×建設 株式会社	4-002 2024/05/24
	流し台接続費	1	組	1	組	4,000	4,000		05 ○×建設 株式会社	4-002 2024/05/24
	エコキュート取付費	1	台	1	台	20,000	20,000		05 ○×建設 株式会社	4-002 2024/05/24
	消耗品雑材料費	1	式	1	式	8,475	8,475		05 ○×建設 株式会社	4-002 2024/05/24
	[小 計]					93,000	93,000		05 ○×建設 株式会社	4-002 2024/05/24

No	項目	実行 数量	単位	注文 数量	単位	実行金額	注文金額	予算残高	発注先	注文No 注文日
	配管材料費									
	VP用ボール式サドル分水栓 75X20	1	個			8,492		8,492		
	伸縮可とう継手 20	4	個			14,400		14,400		
	逆止弁付ボール止水栓 20	1	個			7,833		7,833		
	メーターBOX 20	1	個			4,800		4,800		
	ブロック	2	個			200		200		
	SGP-VB 20	3	m			2,289		2,289		
	HIVP 20	2	m			312		312		
	配管工事費									
	分岐掘削工 75X20	1	ヶ所			29,500		29,500		
	分水栓取付工 75X20	1	ヶ所			2,490		2,490		
	管布設工（全面入替） H=0.6 20	2	m			11,800		11,800		
	布設工 SGP-VB 20	3	m			8,640		8,640		
	ポリスリーブ取付工 75	1	ヶ所			390		390		
	止水栓取付工（BOX据付を含む） 20	1	ヶ所			1,500		1,500		
	擁壁穴明け費	2	ヶ所			4,800		4,800		
	保温工事費	1	式			4,000		4,000		

No	項目	実行 数量	単位	注文 数量	単位	実行金額	注文金額	予算残高	発注先	注文No 注文日
	埋設シート設置工	1	m			220		220		
	舗装切断工	4	m			1,440		1,440		
	舗装撤去工	1	式			3,200		3,200		
	舗装処理費	1	式			1,200		1,200		
	交通整理員	1	人工			12,000		12,000		
	消耗品雑材料費	1	式			3,194		3,194		
	占用届	1	件			4,300		4,300		
	[小計]					127,000		127,000		