

# 実行予算書

集計日：2024/06/30


No	4	状況	契約
見積日	2024/5/15	担当者	昭和 一郎
顧客名	甲府建設株式会社 御中		
見積先	甲府 二郎 様	契約日	
工事名	サンプル設備工事	着工日	
工事場所	山梨県甲府市	竣工日	
見積有効期限	お見積後30日	予算提出日	
納入期日			
御支払条件	工事請負契約書の通り		
備考			
見積書メモ	2回目	実行予算メモ	

	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	実行粗利益	利益率	注文粗利益	利益率
工事計	791,346	740,000	216,000	524,000	51,346	6	575,346	73
法定福利費	26,836	25,094						
税抜金額	818,182	765,094	216,000	549,094	53,088	6	602,182	74
消費税	81,818	76,509	21,600					
税後値引								
税込金額	900,000	841,603	237,600	604,003	58,397	6	662,400	74

No	項目	規格・摘要	実行 数量	単位	注文 数量	単位	実行金額	注文金額	予算残高	発注先	注文No	注文日
	給水設備工事		1	式			87,000	87,000		昭和設備 株式会 社	4-001	2024/05/23
	給湯設備工事		1	式			36,000	36,000		昭和設備 株式会 社	4-001	2024/05/23
	排水設備工事		1	式			324,000		324,000			
	衛生器具設備工事		1	式			93,000	93,000		○×建設 株式会 社	4-002	2024/05/24
	給水管引込工事		1	式			127,000		127,000			
	現場雑費		1	式			7,000		7,000			
	諸経費	上、下水道申請費を 含む	1	式			66,000		66,000			
※	別途費用											
	水道利用加入金	136,500円										
	設計審査手数料・竣 工検査手数料	8,700円										
	[値 引]											
	[工 事 計]						740,000	216,000	524,000			
	[法定福利費]						25,094					
	[合 計]						765,094	216,000	549,094			
	[消 費 税]						76,509	21,600				



No	項目	規格・摘要	実行 数量	単位	注文 数量	単位	実行金額	注文金額	予算残高	発注先	注文No	注文日
	配管材料費									昭和設備 株式会 社	4-001	2024/05/23
	耐衝撃性硬質塩ビ管	HIVP20	22	m	22	m	3,542	3,542		昭和設備 株式会 社	4-001	2024/05/23
	耐衝撃性硬質塩ビ管	HIVP13	12	m	12	m	1,080	1,080		昭和設備 株式会 社	4-001	2024/05/23
	架橋ポリエチレン管	13A 保温厚3mm	24	m	24	m	5,568	5,568		昭和設備 株式会 社	4-001	2024/05/23
	配管用継手材料費		1	式	1	式	18,000	18,000		昭和設備 株式会 社	4-001	2024/05/23
	管支持金物		1	式	1	式	1,810	1,810		昭和設備 株式会 社	4-001	2024/05/23
										昭和設備 株式会 社	4-001	2024/05/23
	屋内配管工事費									昭和設備 株式会 社	4-001	2024/05/23
	耐衝撃性硬質塩ビ管 (屋内)	HIVP 20	1	m	1	m	1,064	1,064		昭和設備 株式会 社	4-001	2024/05/23
	架橋ポリエチレン管	13A	24	m	24	m	15,360	15,360		昭和設備 株式会 社	4-001	2024/05/23
										昭和設備 株式会 社	4-001	2024/05/23
	屋外配管工事費									昭和設備 株式会 社	4-001	2024/05/23
	耐衝撃性硬質塩ビ管 (屋外)	HIVP 20	21	m	21	m	13,440	13,440		昭和設備 株式会 社	4-001	2024/05/23
	根切り埋戻し費		1	式	1	式	26,000	26,000		昭和設備 株式会 社	4-001	2024/05/23
	消耗品雑材料費		1	式	1	式	1,136	1,136		昭和設備 株式会 社	4-001	2024/05/23
	[小 計]						87,000	87,000		昭和設備 株式会 社	4-001	2024/05/23

No	項目	規格・摘要	実行数量	単位	注文数量	単位	実行金額	注文金額	予算残高	発注先	注文No	注文日
	配管材料費									昭和設備 株式会社	4-001	2024/05/23
	架橋ポリエチレン管	13A	19	m	19	m	12,160	12,160		昭和設備 株式会社	4-001	2024/05/23
	配管用継手材料費		1	式	1	式	9,500	9,500		昭和設備 株式会社	4-001	2024/05/23
	管支持金物		1	式	1	式	1,000	1,000		昭和設備 株式会社	4-001	2024/05/23
										昭和設備 株式会社	4-001	2024/05/23
	配管工事費									昭和設備 株式会社	4-001	2024/05/23
	架橋ポリエチレン管	13A	19	m	19	m	12,160	12,160		昭和設備 株式会社	4-001	2024/05/23
	消耗品雑材料費		1	式	1	式	1,180	1,180		昭和設備 株式会社	4-001	2024/05/23
	[小計]						36,000	36,000		昭和設備 株式会社	4-001	2024/05/23

No	項目	規格・摘要	実行数量	単位	注文数量	単位	実行金額	注文金額	予算残高	発注先	注文No	注文日
	配管材料費											
	硬質塩ビ管	VU100	44	m			19,184		19,184			
	硬質塩ビ管	VU75	20	m			6,040		6,040			
	硬質塩ビ管	VU50	15	m			2,535		2,535			
	配管用継手材料費		1	式			22,000		22,000			
	管支持金物		1	式			7,000		7,000			
	小口径汚水枡	100-150	3	組			9,000		9,000			
	トラップ枡	300	2	組			5,600		5,600			
	雨水枡	300	4	組			9,200		9,200			
	屋内配管工事費											
	硬質塩ビ管(屋内)	VU75	2	m			6,384		6,384			
	硬質塩ビ管(屋内)	VU50	13	m			27,664		27,664			
	屋外配管工事費											
	硬質塩ビ管(屋外)	VU100	44	m			113,696		113,696			
	硬質塩ビ管(屋外)	VU75	18	m			35,568		35,568			

## 排水設備工事

集計日：2024/06/30

No	項目	規格・摘要	実行 数量	単位	注文 数量	単位	実行金額	注文金額	予算残高	発注先	注文No	注文日
	硬質塩ビ管(屋外)	VU50	2	m			2,736		2,736			
	小口径汚水桝取付費	100-150	3	ヶ所			14,400		14,400			
	トラップ桝取付費	300	2	ヶ所			9,600		9,600			
	雨水桝取付費	300	4	ヶ所			19,200		19,200			
	消耗品雑材料費		1	式			14,193		14,193			
	[小計]						324,000		324,000			

No	項目	規格・摘要	実行数量	単位	注文数量	単位	実行金額	注文金額	予算残高	発注先	注文No	注文日
	ガーデンパン及び水栓柱	W=450, 900L	1	組	1	組	10,000	10,000		○×建設株式会社	4-002	2024/05/24
	ガーデンパン及び水栓柱取付費		1	組	1	組	4,800	4,800		○×建設株式会社	4-002	2024/05/24
	散水栓	散水栓BOX, T27NH13	1	組	1	組	2,925	2,925		○×建設株式会社	4-002	2024/05/24
	散水栓取付費	散水栓BOX, T27NH13	1	組	1	組	4,000	4,000		○×建設株式会社	4-002	2024/05/24
	洗濯機用水栓取付費		1	個	1	個	3,200	3,200		○×建設株式会社	4-002	2024/05/24
	洗濯機パン取付費		1	個	1	個	8,000	8,000		○×建設株式会社	4-002	2024/05/24
	洋風便器取付費		1	組	1	組	11,200	11,200		○×建設株式会社	4-002	2024/05/24
	紙巻器取付費		1	個	1	個	2,000	2,000		○×建設株式会社	4-002	2024/05/24
	洗面化粧台取付費		1	組	1	組	8,000	8,000		○×建設株式会社	4-002	2024/05/24
	ユニットバス接続費		1	台	1	台	6,400	6,400		○×建設株式会社	4-002	2024/05/24
	流し台接続費		1	組	1	組	4,000	4,000		○×建設株式会社	4-002	2024/05/24
	エコキュート取付費		1	台	1	台	20,000	20,000		○×建設株式会社	4-002	2024/05/24
	消耗品雑材料費		1	式	1	式	8,475	8,475		○×建設株式会社	4-002	2024/05/24
	[小計]						93,000	93,000		○×建設株式会社	4-002	2024/05/24



No	項目	規格・摘要	実行 数量	単位	注文 数量	単位	実行金額	注文金額	予算残高	発注先	注文No	注文日
	配管材料費											
	VP用ボール式サドル分水栓	75X20	1	個			8,492		8,492			
	伸縮可とう継手	20	4	個			14,400		14,400			
	逆止弁付ボール止水栓	20	1	個			7,833		7,833			
	メーターBOX	20	1	個			4,800		4,800			
	ブロック		2	個			200		200			
	SGP-VB	20	3	m			2,289		2,289			
	HIVP	20	2	m			312		312			
	配管工事費											
	分岐掘削工	75X20	1	ヶ所			29,500		29,500			
	分水栓取付工	75X20	1	ヶ所			2,490		2,490			
	管布設工（全面入替）	H=0.6 20	2	m			11,800		11,800			
	布設工	SGP-VB 20	3	m			8,640		8,640			
	ポリスリーブ取付工	75	1	ヶ所			390		390			
	止水栓取付工（BOX据付を含む）	20	1	ヶ所			1,500		1,500			
	擁壁穴明け費		2	ヶ所			4,800		4,800			
	保温工事費		1	式			4,000		4,000			

No	項目	規格・摘要	実行 数量	単位	注文 数量	単位	実行金額	注文金額	予算残高	発注先	注文No	注文日
	埋設シート設置工		1	m			220		220			
	舗装切断工		4	m			1,440		1,440			
	舗装撤去工		1	式			3,200		3,200			
	舗装処理費		1	式			1,200		1,200			
	交通整理員		1	人工			12,000		12,000			
	消耗品雑材料費		1	式			3,194		3,194			
	占用届		1	件			4,300		4,300			
	[小計]						127,000		127,000			