実行予算書

集計日:2024/06/30

No	4	見　積　日	2024/5/15
状　　況	契約	担　当　者	昭和　一郎
顧　客　名	甲府建設株式会社　御中		
見　積　先	甲府　二郎　様		
工　事　名	サンプル設備工事		
工 事 場 所	山梨県甲府市		

	見積金額	実行予算	注文金額	予算残高	実行 粗利益	利益 率	注文 粗利益	利益 率
工　事　計	791,346	740,000	216,000	524,000	51,346	6	575,346	73
法定福利費	26,836	25,094						
税 抜 金 額	818,182	765,094	216,000	549,094	53,088	6	602,182	74
消　費　税	81,818	76,509	21,600					
税 後 値 引								
税 込 金 額	900,000	841,603	237,600	604,003	58,397	6	662,400	74

No	項　　目	規格･摘要	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	発注先
	給水設備工事		101,000	87,000	87,000		昭和設備　株式会社
	給湯設備工事		43,000	36,000	36,000		昭和設備　株式会社
	排水設備工事		395,000	324,000		324,000	
	衛生器具設備工事		113,000	93,000	93,000		○×建設　株式会社
	給水管引込工事		140,000	127,000		127,000	
	現場雑費		8,000	7,000		7,000	
	諸経費	上、下水道申請費を含む	80,000	66,000		66,000	
※	別途費用						
	水道利用加入金	136,500円					
	設計審査手数料・竣工検査手数料	8,700円					
	［値　　引］		-88,654				
	［工　事　計］		791,346	740,000	216,000	524,000	
	［法定福利費］		26,836	25,094			
	［合　　計］		818,182	765,094	216,000	549,094	
	［消　費　税］		81,818	76,509	21,600		
	［税込み合計］		900,000	841,603	237,600	604,003	

ダンゴ建設株式会社

給水設備工事　　集計日:2024/06/30

No	項　　目	規格・摘要	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	発注先
	配管材料費						昭和設備　株式会社
	耐衝撃性硬質塩ビ管	HIVP20	4,248	3,542	3,542		昭和設備　株式会社
	耐衝撃性硬質塩ビ管	HIVP13	1,188	1,080	1,080		昭和設備　株式会社
	架橋ポリエチレン管	13A　保温厚3㎜	6,192	5,568	5,568		昭和設備　株式会社
	配管用継手材料費		18,500	18,000	18,000		昭和設備　株式会社
	管支持金物		1,872	1,810	1,810		昭和設備　株式会社
							昭和設備　株式会社
	屋内配管工事費						昭和設備　株式会社
	耐衝撃性硬質塩ビ管(屋内)	HIVP 20	1,330	1,064	1,064		昭和設備　株式会社
	架橋ポリエチレン管	13A	19,200	15,360	15,360		昭和設備　株式会社
							昭和設備　株式会社
	屋外配管工事費						昭和設備　株式会社
	耐衝撃性硬質塩ビ管(屋外)	HIVP 20	18,400	13,440	13,440		昭和設備　株式会社
	根切り埋戻し費		28,000	26,000	26,000		昭和設備　株式会社
	消耗品雑材料費		2,070	1,136	1,136		昭和設備　株式会社
	［小　　計］		101,000	87,000	87,000		昭和設備　株式会社

給湯設備工事　　集計日:2024/06/30

No	項　　目	規格･摘要	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	発注先
	配管材料費						昭和設備　株式会社
	架橋ポリエチレン管	13A	15,200	12,160	12,160		昭和設備　株式会社
	配管用継手材料費		9,800	9,500	9,500		昭和設備　株式会社
	管支持金物		1,200	1,000	1,000		昭和設備　株式会社
							昭和設備　株式会社
	配管工事費						昭和設備　株式会社
	架橋ポリエチレン管	13A	15,200	12,160	12,160		昭和設備　株式会社
	消耗品雑材料費		1,600	1,180	1,180		昭和設備　株式会社
	［小　　計］		43,000	36,000	36,000		昭和設備　株式会社

排水設備工事　　集計日:2024/06/30

No	項　　目	規格・摘要	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	発注先
	配管材料費						
	硬質塩ビ管	VU100	24,024	19,184		19,184	
	硬質塩ビ管	VU75	7,280	6,040		6,040	
	硬質塩ビ管	VU50	2,790	2,535		2,535	
	配管用継手材料費		24,000	22,000		22,000	
	管支持金物		7,500	7,000		7,000	
	小口径汚水桝	100-150	10,740	9,000		9,000	
	トラップ桝	300	6,360	5,600		5,600	
	雨水桝	300	10,288	9,200		9,200	
	屋内配管工事費						
	硬質塩ビ管(屋内)	VU75	7,980	6,384		6,384	
	硬質塩ビ管(屋内)	VU50	34,580	27,664		27,664	
	屋外配管工事費						
	硬質塩ビ管(屋外)	VU100	142,120	113,696		113,696	
	硬質塩ビ管(屋外)	VU75	44,460	35,568		35,568	
	硬質塩ビ管(屋外)	VU50	3,420	2,736		2,736	
	小口径汚水桝取付費	100-150	18,000	14,400		14,400	
	トラップ桝取付費	300	12,000	9,600		9,600	
	雨水桝取付費	300	24,000	19,200		19,200	
	消耗品雑材料費		15,458	14,193		14,193	
	［小　　計］		395,000	324,000		324,000	

衛生器具設備工事　　集計日:2024/06/30

No	項　　目	規格・摘要	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	発注先
	ガーデンパン及び水栓柱	W=450,900L	11,330	10,000	10,000		○×建設　株式会社
	ガーデンパン及び水栓柱取付費		6,000	4,800	4,800		○×建設　株式会社
	散水栓	散水栓BOX,T27NH13	3,580	2,925	2,925		○×建設　株式会社
	散水栓取付費	散水栓BOX,T27NH13	4,500	4,000	4,000		○×建設　株式会社
	洗濯機用水栓取付費		4,000	3,200	3,200		○×建設　株式会社
	洗濯機パン取付費		10,000	8,000	8,000		○×建設　株式会社
	洋風便器取付費		14,000	11,200	11,200		○×建設　株式会社
	紙巻器取付費		2,500	2,000	2,000		○×建設　株式会社
	洗面化粧台取付費		10,000	8,000	8,000		○×建設　株式会社
	ユニットバス接続費		8,000	6,400	6,400		○×建設　株式会社
	流し台接続費		5,000	4,000	4,000		○×建設　株式会社
	エコキュート取付費		25,000	20,000	20,000		○×建設　株式会社
	消耗品雑材料費		9,090	8,475	8,475		○×建設　株式会社
	［小　　計］		113,000	93,000	93,000		○×建設　株式会社

給水管引込工事　　集計日:2024/06/30

No	項　　目	規格・摘要	見積金額	実行金額	注文金額	予算残高	発注先
	配管材料費						
	VP用ﾎﾞｰﾙ式ｻﾄﾞﾙ分水栓	75X20	10,036	8,492		8,492	
	伸縮可とう継手	20	16,320	14,400		14,400	
	逆止弁付ﾎﾞｰﾙ止水栓	20	8,952	7,833		7,833	
	メーターBOX	20	5,280	4,800		4,800	
	ブロック		260	200		200	
	SGP-VB	20	2,670	2,289		2,289	
	HIVP	20	356	312		312	
	配管工事費						
	分岐掘削工	75X20	29,500	29,500		29,500	
	分水栓取付工	75X20	2,490	2,490		2,490	
	管布設工（全面入替）	H=0.6　20	11,800	11,800		11,800	
	布設工	SGP-VB　20	10,800	8,640		8,640	
	ポリスリーブ取付工	75	390	390		390	
	止水栓取付工(BOX据付を含む)	20	1,500	1,500		1,500	
	擁壁穴明け費		6,000	4,800		4,800	
	保温工事費		4,500	4,000		4,000	
	埋設シート設置工		220	220		220	
	舗装切断工		1,440	1,440		1,440	
	舗装撤去工		4,000	3,200		3,200	
	舗装処理費		1,500	1,200		1,200	
	交通整理員		14,000	12,000		12,000	
	消耗品雑材料費		3,686	3,194		3,194	
	占用届		4,300	4,300		4,300	
	［小　　計］		140,000	127,000		127,000	