

実行予算書

集計日:2024/06/30

No	4	見積日	2024/5/15						
状況	契約	担当者	昭和 一郎						
顧客名	甲府建設株式会社 御中								
見積先	甲府 二郎 様								
工事名	サンプル設備工事								
工事場所	山梨県甲府市								
	見積金額	実行予算	注文金額	予算残高	実行粗利益	利益率	注文粗利益	利益率	
工事計	791,346	740,000	216,000	524,000	51,346	6	575,346	73	
法定福利費	26,836	25,094							
税抜金額	818,182	765,094	216,000	549,094	53,088	6	602,182	74	
消費税	81,818	76,509	21,600						
税後値引									
税込金額	900,000	841,603	237,600	604,003	58,397	6	662,400	74	
No	項目	実行数	単位	注文数	単位	実行金額	注文金額	予算残高	
	給水設備工事	1	式			87,000	87,000		
	給湯設備工事	1	式			36,000	36,000		
	排水設備工事	1	式			324,000		324,000	
	衛生器具設備工事	1	式			93,000	93,000		
	給水管引込工事	1	式			127,000		127,000	
	現場雑費	1	式			7,000		7,000	
	諸経費 上、下水道申請費を含む	1	式			66,000		66,000	
※	別途費用								
	水道利用加入金 136,500円								
	設計審査手数料・竣工検査手数料 8,700円								
	[値引]								
	[工事計]					740,000	216,000	524,000	

ダンゴ建設株式会社

排水設備工事

集計日:2024/06/30

No	項目	実行数	単位	注文数	単位	実行金額	注文金額	予算残高
	配管材料費							
	硬質塩ビ管 VU100	44	m			19,184		19,184
	硬質塩ビ管 VU75	20	m			6,040		6,040
	硬質塩ビ管 VU50	15	m			2,535		2,535
	配管用継手材料費	1	式			22,000		22,000
	管支持金物	1	式			7,000		7,000
	小口径汚水柵 100-150	3	組			9,000		9,000
	トラップ柵 300	2	組			5,600		5,600
	雨水柵 300	4	組			9,200		9,200
	屋内配管工事費							
	硬質塩ビ管(屋内) VU75	2	m			6,384		6,384
	硬質塩ビ管(屋内) VU50	13	m			27,664		27,664
	屋外配管工事費							
	硬質塩ビ管(屋外) VU100	44	m			113,696		113,696
	硬質塩ビ管(屋外) VU75	18	m			35,568		35,568
	硬質塩ビ管(屋外) VU50	2	m			2,736		2,736
	小口径汚水柵取付費 100-150	3	ヶ所			14,400		14,400
	トラップ柵取付費 300	2	ヶ所			9,600		9,600
	雨水柵取付費 300	4	ヶ所			19,200		19,200
	消耗品雑材料費	1	式			14,193		14,193
	[小計]					324,000		324,000

給水管引込工事

集計日:2024/06/30

No	項目	実行数	単位	注文数	単位	実行金額	注文金額	予算残高
	配管材料費							
	VP用ボール式ボール分水栓 75X20	1	個			8,492		8,492
	伸縮可とう継手 20	4	個			14,400		14,400
	逆止弁付ボール止水栓 20	1	個			7,833		7,833
	メーターBOX 20	1	個			4,800		4,800
	ブロック	2	個			200		200
	SGP-VB 20	3	m			2,289		2,289
	HIVP 20	2	m			312		312
	配管工事費							
	分岐掘削工 75X20	1	ヶ所			29,500		29,500
	分水栓取付工 75X20	1	ヶ所			2,490		2,490
	管布設工(全面入替) H=0.6 20	2	m			11,800		11,800
	布設工 SGP-VB 20	3	m			8,640		8,640
	ポリスリーブ取付工 75	1	ヶ所			390		390
	止水栓取付工(BOX据付を含む) 20	1	ヶ所			1,500		1,500
	擁壁穴明け費	2	ヶ所			4,800		4,800
	保温工事費	1	式			4,000		4,000
	埋設シート設置工	1	m			220		220
	舗装切断工	4	m			1,440		1,440
	舗装撤去工	1	式			3,200		3,200
	舗装処理費	1	式			1,200		1,200
	交通整理員	1	人工			12,000		12,000
	消耗品雑材料費	1	式			3,194		3,194

